

海宁地铁井点降水打井打检测井、平湖工地基坑打深井降水

产品名称	海宁地铁井点降水打井打检测井、平湖工地基坑打深井降水
公司名称	杭州自顺建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市下城区东新路948号5幢421室
联系电话	13067834938

产品详情

项目降水工程可能将要跨冬季施工，为了防止冬季施工对降水工程质量、施工进度等方面造成较大影响，按冬季施工规范要求采取以下保障措施。 1分析降水工程设计，对于受冬季施工影响较大的分项工程，提早和负责降水设计的负责人协商，提出合理的修改意见，上报监理---审批。 2对修改后的降水设计方案(针对冬季施工)进行施工技术交底，并做好每道工序检验工作，确保每道工序按规程执行。

3对降水工程所使用的混凝土制品(比如水泥管等)必须按冬季施工要求添加防冻剂，并保温养护。

4现场堆放的滤料、砂子、石子等必须采取可行的保温措施，避免出现冻块，影响工程进度和工程质量。

5施工场区、车道的积水、霜雪要及时清扫，高空作业的脚手架要采取防滑措施。 6采用明排水的集水管、泵管必须采取保温措施，施工用的排水管、洗井管、各类水泵、泥浆泵、砂石泵等使用后应及时清洗放水，防止冻裂。