

# 小区围栏网安装 小区围栏网 朗沃丝网制造朗沃锌

产品名称	小区围栏网安装 小区围栏网 朗沃丝网制造朗沃锌
公司名称	云南朗沃丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅建材市场A区3 栋12-2号
联系电话	15388886166 15388886166

## 产品详情

从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下) 格栅的铺挂从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)

钢绳网铺挂与缝合 从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。完善性工序系统安装完毕后，有条件时宜用土或小石块将平铺在地面上的格栅压住，避免落石将格栅向上掀起。

云南建筑基坑防护栏，仓库隔离网，小区围栏网，建筑安全门，井口防护，护栏网，锌钢护栏，围栏，篮球场防护网等产品请认准云南朗沃丝网制造有限公司，我公司是一家生产销售各种金属丝网和丝网深加工的实体企业，是集织网，设计生产丝网深加工的厂家。欢迎新老客户来电咨询！

### 绿色主动边坡防护网厂家绿色主动边坡防护网施工顺序及工艺

(1) 对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除。(2) 从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm。(3) 按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 45。当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15度~30°，以达到同样的锚固效果。(4) 注浆并插入锚杆，采用M20水泥砂浆液标号不低于M20，宜用灰砂比、水灰比0.50的水泥砂浆或水灰比的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于两天。

(5) 安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用两个绳卡与锚杆外露环套固定连接。(6) 从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结。(7) 格栅网铺设的同时，从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用

一根长31m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。  
(8)用 1.2铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结，扎结点纵横间距1m左右

云南建筑基坑防护栏，仓库隔离网，建筑安全门，井口防护，护栏网，锌钢护栏，围栏，篮球场防护网等产品请认准云南朗沃丝网制造有限公司，我公司是一家生产销售各种金属丝网和丝网深加工的实体企业，小区围栏网工程，是集织网，设计生产丝网深加工的厂家。欢迎新老客户来电咨询！

锚杆安装 对直接成孔的锚杆位置，锚杆采用灌注沙浆方式安装，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，小区围栏网多少钱，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。支撑绳安装与调试 安装纵横向支撑绳，小区围栏网安装，张拉紧后两端各用2个~4个(支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。

小区围栏网安装-小区围栏网-朗沃丝网制造朗沃锌由云南朗沃丝网制造有限公司提供。云南朗沃丝网制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朗沃丝网制造——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区昌宏路国雅建材市场A区3栋12-2号，联系人：王总。