

城阳环氧地坪胶州环氧自流平施工停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新

产品名称	城阳环氧地坪胶州环氧自流平施工停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新
公司名称	青岛柔彩环保新型建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处深圳路888号豪德商贸城61栋1号
联系电话	15166002985

产品详情

自流平地面就是平时说的环氧地面，也叫环氧自流平地面、环氧地坪漆地面。城阳环氧地坪胶州环氧自流平施工停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新，环氧自流平使用的主要材料是环氧树脂配以一定比例的固化剂、填充材料等混合而成。这种新型材料地坪因具有防尘耐磨耐重载、感官新颖、洁净、使用范围广、使用寿命长等特性被大量的采用。这种环氧地面不但耐磨，而且利于清洗，所以被广大的用户和业主所接受。

环氧自流平施工流程基本可以分为施工前的准备、基础处理、具体的施工步骤三个方面，枣庄环氧自流平施工莱芜环氧地坪停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新。

一、施工前的准备：需要准备环氧底漆、环氧中涂、环氧自流平面漆、稀释剂等原材料。施工设备需要准备：打磨机、铣刨机、吸尘器、扫把、搅拌机等设备。

二、环氧地坪的基础处理：用打磨机对地面进行整体打磨处理，清除混凝土基础表面的浮灰打开基础地面的毛孔方便环氧底漆更充分的渗透至混凝土孔隙中，使其表面平整。对于潮湿的地面，通过吸水、擦干，太阳、灯照，热风机吹烘等方式，使其含水率达到施工要求。对于有油污的基层表面，先用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。经过基础处理后，地坪表面可达到平整、干燥，无油污、没有松动易碎颗粒的标准，才可以进行下一个工序。城阳环氧地坪胶州环氧自流平施工停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新。

三、具体的施工步骤如下：

高渗透底涂施工：新打混凝土素地上需要养生28天以上，并且保证素地以水泥粉光面，无油污，地面平整状态，如有杂物粘附需清除；然后将环氧树脂底漆和固化剂按正确比例混合搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。要求浸透加强附着力，待环氧底漆干固后再施涂环氧中涂层。

砂浆中涂施工：环氧中涂砂浆是由环氧中涂加固剂加石英砂组成，搅拌均匀后倾倒在地面上，使用刮刀将材料均匀镟开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。灰尘处理干净。应注意检查施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

腻子层施工：在洁净的地面上，将环氧树脂中涂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用刮刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度这一阶段主要是要加入石英砂，并且均匀涂布。

面涂层施工：面涂层需要施涂二遍，保证地面干净，涂层刮刀刮涂待干固后，再施工第二次面涂层。自流平面涂用镟刀均匀刮镟一遍，需要注意先后施工交接处的处理。涂层要求均匀，无流挂。地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。

在环氧地坪漆施工过程中需要注意施工场地的各项指标，比如湿度和温度的把控，施工现场不可以有交叉施工。施工结束后注意施工设备及工具的保养。在施工的时候一定要严格按照各个步骤的施工特点和施工要点操作，否则会影响地坪漆的使用和感官效果。

环氧自流平地坪漆质量好坏的判断，城阳环氧地坪胶州环氧自流平施工停车场耐磨地坪固化地坪旧地坪翻新。

一是看地坪漆施工完成后的表面的情况。环氧自流平地坪漆在施工完成以后，它的表面应该是没有任何的颗粒，非常的平整，光度可以达到镜面的效果，表面非常的光滑。第二点我们是看地坪漆的表面的丰满度。检查也很简单，就是在灯光的照射下，我们看地坪漆都是可以进行反光的，如果大面积的出现不反光，这种地坪漆就是不合格的。判断地坪漆表面丰满度的一个参考标准就是这个地坪漆的反光率，要求地坪漆施工完成以后的反光率要达到95%以上。