

龙门承重墙加固价格|龙门承重墙加固公司|龙门承重墙加固工程队

产品名称	龙门承重墙加固价格 龙门承重墙加固公司 龙门承重墙加固工程队
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:承重墙加固公司 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

产品详情

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们长期致力于建筑结构改造加固设计及施工，内部拥有高端施工机具、资深的设计和技术人员，具备专注的施工人员和丰富的施工业绩。主要承接砖混结构加固、湿式外包钢加固、梁加固、钢结加固、粘碳纤维加固、桥梁加固、抗震加固、各种植筋加固、房屋加固、混凝土加固、喷射混凝土加固、校舍加固、改造加固、粘钢加固、灌浆加固、补强加固、楼板加固以及大型静力拆除、破碎、化学螺栓，混凝土裂缝修复、注浆堵漏、防水、加楼板，学校加固，桥梁支座更换，桥梁维护，房屋安全鉴定，等一系列加固工程。本公司具有建设部颁发的特种专注施工企业资质。

桩基后注浆注浆量、注浆压力如何控制?应注意什么?1、为施工质量，一般对注浆量和注浆压力进行双向控制，注浆水泥用量可按每延米桩长50-100公斤确定。注浆工作压力0.5 1.5MPa，控制压力4MPa以内。2、注浆管宜用双管，对称布置，分别注浆。3、对后灌注桩，应准确控制实际成孔深度，确保注浆管阀门插入孔底沉渣中。浇注混凝土48小时内，应用压力水洗通管路。4、浆液水灰比=0.6 1.0MPa为宜。5、注浆过程中发现浆液串桩，宜同时压注。

业务涵盖广东省：包括潮州承重墙加固公司；汕头承重墙加固公司；韶关承重墙加固公司；江门承重墙加固公司；深圳承重墙加固公司；肇庆承重墙加固公司；中山承重墙加固公司；阳江承重墙加固公司；茂名承重墙加固公司；汕尾承重墙加固公司；梅州承重墙加固公司；惠州承重墙加固公司；揭阳承重墙加固公司；云浮市承重墙加固公司；河源承重墙加固公司；广州承重墙加固公司；佛山承重墙加固公司；清远承重墙加固公司；湛江承重墙加固公司；珠海承重墙加固公司；东莞承重墙加固公司等。

建造房屋时，为了房屋可以长久性的正常使用，也为了房屋的使用性能达标，为了支撑房屋，得

建造多种构件，墙体就是其中重要的一类。由于各类墙体的使用功能有所不同，所以在建造施工时，所需

把控的施工核心点也有所差异。女儿墙是大家并不陌生的一类墙体构造，大家知道女儿墙的作用是什么吗

?另外，在对女儿墙处理施工，现场作业时，有哪些施工要点和注意事项需要重视?

一、什么叫女儿墙?

女儿墙是什么呢?不管在现代，还是在古代，女儿墙都是建造房屋时多会出现的一类构造。古代的女儿墙

多是位于城墙之上，在和敌军作战时，女儿墙的存在，能够为军队士兵打掩护，增加打胜仗的机会。现在

的女儿墙是围在房顶的一圈矮墙，由于女儿墙有两种类型，一种为上人屋顶，还有一种为不上人屋顶，因

为使用功能的不同，所以女儿墙的高度设置也有着不同的要求。

二、女儿墙施工注意事项都有哪些?

女儿墙对于房屋的使用重要性是不言而喻的，主要作用表现有三点，一是保护功能;二是防水作用;三是装饰作用。只是由于女儿墙直接和环境相接触，所以女儿墙在使用期间出现了质量问题也是常见的事，对于

已经有了病害表现的女儿墙而言，要怎么对其加固或补强呢?施工期间有哪几个注意事项不容忽视?

- 1、是否明确了女儿墙究竟存在哪些问题?
- 2、使用的女儿墙加固措施是否合适?
- 3、在开工前有无做好完善的准备工作?
- 4、使用的女儿墙加固施工设备是否专注?使用这类设备施工能否解决女儿墙实质性的质量问题?
- 5、施工现场的难点是否排查清楚了，能否针对性处理施工，并且避免施工阻碍，做到迅速施工?
- 6、对于现场的质量监管和勘察工作是否认真对待了?每一个阶段取得的加固质量是否达标?

三、怎么女儿墙加固质量过关?

在针对性的对女儿墙补强处理时，大家知道施工期间要怎么做，将哪些施工重点一一把控到位，才能优胜

完成女儿墙加固呢?

- 1、开工前的准备工作：

需要使用专注的设备定位好女儿墙有哪些病害，得出精准性的勘察报告;

根据女儿墙实际问题是什么，制定出合适的施工方案，按照该方案处理施工，确保能够处理好女儿墙的多

重损伤问题;

提前签约好施工单位，确保女儿墙加固工作可以正常施工。

2、现场施工时的技术监管工作：

选用的女儿墙加固方法合适吗?

每个环节取得的女儿墙加固质量是否达标，需要认真对待，做好验收工作;

做好现场的安全排查工作;

施工师傅们需要责任到人，确保能够保质保量的按时完工。

3、完工后要做到位的工作：

女儿墙使用期间的养护工作;

为了避免女儿墙在试用期间再次出现多种问题，需要定期检修。