

柜式空调安装 无锡空调 沃能

产品名称	柜式空调安装 无锡空调 沃能
公司名称	苏州沃能电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道西村路65号
联系电话	18550888179 18550888179

产品详情

冷水系统的调试

1、冷水管道的清洗

由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物，因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞，严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭，同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。然后放掉系统内的水，逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据

将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开，开启循环泵按设计压力循环一段时间，测量各支管的压降以及循环泵的总压降，无锡空调，然后将系统的水压加大至调试压力，关闭循环泵，保持24h以上，再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集，与设计数据进行比对，查找系统在设计与安装环节出现的失误。

末端设备的调试

1、风机盘管的调试

打开风机盘管的调速开关，由小到大依次调节，并分别在风机盘管的出风口测定风速。查看调速开关接线顺序是否反了。风速正常以后，要检查风向是否有利于回风，风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水，是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内，如果风机盘管有冷凝水溢出，柜式空调报价，说明空调系统的冷凝管坡度不够，要及时加以修正。

2、新风机组的调试

新风机组需要重点调试。由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风，挂式空调价格，所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。除了新风机组，还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染，因此要在安装完毕进行空气吹扫。吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作，新风口处的风压是否达到设计要求。

3、空调主机的调试

中央空调主机是整个中央空调系统的核心，空调主机主要分为电制冷压缩机和磁制冷机两类。

空调冷却系统的调试

1、冷却管路的清洗

冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器，建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器，这是因为冷却塔是敞开运行的，水质极易污染，容易在冷凝器内部形成沉淀。

2、冷却塔的调试

在确定电源畅通的情况下打开风机，近距离观察风机的转速和转向。如果发现风机不转，要检查接线是否正确；如果发现风机的转速很慢，柜式空调安装，要检查线路是否缺相；如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序；其次是要观察冷却塔布水器是否布水均匀，有无堵塞现象。观察当水位上升或下降时，冷却塔的液位控制阀能否正常工作。

柜式空调安装-无锡空调-沃能(查看)由苏州沃能电子有限公司提供。苏州沃能电子有限公司是从事“二手电脑回收，服务器回收，公司电脑回收”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陆玉朋。