

电气预埋工法样板生产厂家 优良建材满意的选择

产品名称	电气预埋工法样板生产厂家 优良建材满意的选择
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

外墙饰面工程外墙面砖铺贴前弹好水平线和垂直线，垫好底尺，挂线铺贴。墙面砖表面应平整，接缝应平直，缝宽均匀一致，保证外墙面的整体观感质量。石材干挂主次龙骨间焊缝饱满并做防锈处理，石材挂点处石胶填塞饱满，保证干挂石材的整体稳定性。外墙涂料浮雕大小一致，无色差及墙面污染，保证外墙喷涂的观感质量。屋面工程斜屋面防水、保温、细石混凝土、盖瓦应按图施工，保证各工序的施工质量，减少屋面渗漏隐患。8、楼梯9、卫生间、阳台做法卫生间、阳台砼防水翻边一次成型，高度不小于180mm，电气预埋工法样板展示，与墙同宽，临汾电气预埋工法样板，减少渗漏隐患。基层表面应平整、干燥，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。

线槽、线盒与细部处理

(1) 线盒、线槽根据施工图纸进行有效预留和预埋。

(2) 与土建总体上下分层流水施工配合协调和根据策划要求(线槽与线盒定位和标高控制)，电气预埋工法样板生产厂家，提前插入穿线管安装或砌体结构完成后机具切割与人工剔凿埋敷管线槽盒。

(3) 外墙外架连墙杆件或者剪力墙螺杆孔洞依据相关规定动作做好封闭。

【说明】照明配电箱、消防箱孔洞等砌体施工完成后机器开槽，线管集中配线槽应该采用混凝土封堵。箱底安装高度要正确，表面平整、配线整齐、接线规范、箱内设施配套齐全。

凡有穿过加气混凝土砌块墙体的管道，应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽，不得在已经砌筑墙体上凿槽打洞。

砌体砌筑完成后在砌体与混凝土接缝处挂钢丝网，减轻砌体材料与混凝土结构之间因线胀系数而引起的抹灰层裂缝。

(4) 配合问题安装工程设有各类管井，电管为暗装，因此砌体工程施工时，要切实作好安装管道孔、洞、槽的配合准确预留工作。

外墙体定型模板配制成大模板，电气预埋工法样板展示区，竖骨楞方木间距不大于300mm，边框骨楞齐模板边沿固定，阳角接头处预留槽口，模板之间的拼接处安排在竖骨楞处拼接。1.5墙柱模板加固要求(1) 墙柱模板加固采用 14对拉螺杆加双 48.3*3.6钢管固定，墙柱一道加固对拉螺杆与地面不得大于200mm，其余横竖向不得大于500mm，木方间距不得大于300mm

电气预埋工法样板生产厂家-优良建材满意的选择由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，优良一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田总。