

宿州重型货架 重型货架生产商 杰卓

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宿州重型货架 重型货架生产商 杰卓 |
| 公司名称 | 合肥杰卓仓储设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市经济开发区莲花路690号 |
| 联系电话 | 17705656317 17705656317 |

产品详情

安装重型货架结构时，应综合考虑使用要求、设备条件、载荷特性、材料供应和安装条件等因素，合理选择结构形式、结构措施和制造材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量。安装横梁式重型货架时，注意每个横梁两端的锁紧装置，或提供螺钉和螺母紧固，货架使横梁能稳定地固定在立柱上，防止因外力向上而脱离。重型货架的柱脚应正确固定在混凝土基础上。应明确搁板与地面的连接方式是预埋件、二次浇灌还是化学螺栓与地面的直接连接。

重型货架的焊接流程，不仅决定了产品质量好坏，也是客户安全使用的保证。我们需要在焊接工作中要对焊接的每一个环节加强控制，重型货架厂家，焊接施工中严格按照工艺标准要求进行施工，宿州重型货架，为确保焊接质量作出尽可能的改善措施。焊接过程中焊缝产生大量气孔、夹渣的原因主要不是焊接技术问题，而是由于焊工质量意识不强以及上道工序（包含装配、气刨）没有严格执行工艺程序要求所致。只要焊工增强质量意识，焊接前严格按工艺施工，清除焊缝处的油、锈、水及其它杂质，施焊时避免潮湿环境，保证焊接电流和电压的稳定，焊缝质量是可以得到保证。

安装前的注意事项针对货架安装应按照计划进行，在施工的时候如果发现设计中发现不规范时，应及时提出，重型货架生产商，进行调整。安装使用的各种测量仪器和设备须要符合一定的规定。组装放线在组装过程中，组件应逐个校准，重型货架公司，并检查组件的尺寸，并确定支付基准。施工范围应根据相关建筑物的方案，轴线，边界线和高程线确定，安装基准线，确定基准线的位置并按照此基准线进行。首先把横拉斜拉用螺丝安装在立柱上。把组装好的两个立柱片（一个立柱片=两根立柱+几根横拉+几根斜拉）竖立在地上两片立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。安装副架的时候也是先把立柱片装好，然后把装好的立柱片离主架的一边立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。

宿州重型货架-重型货架生产商-杰卓(推荐商家)由合肥杰卓仓储设备有限公司提供。“中型货架,重型货架,塑料托盘,仓储笼”选择合肥杰卓仓储设备有限公司，公司位于：合肥市经济开发区莲花路690号，多年来，杰卓坚持为客户提供好的服务，联系人：袁明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈

业务。杰卓期待成为您的长期合作伙伴！