

海南液压钻机出租施工 出租施工 海南赛邦挖掘机租赁

产品名称	海南液压钻机出租施工 出租施工 海南赛邦挖掘机租赁
公司名称	福建赛邦建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号闽江世纪城E区5号楼8层01办公室
联系电话	18060710088 18060710088

产品详情

关于人工挖孔桩护壁施工

1、降水

可以确保挖孔作业在无水条件下顺利中止。

2、土石方开挖

对下穿段的土石方采用大开槽明挖法挖至设计基底标高以上30cm左右，可以减少抗拔桩的挖孔深度，海南液压钻机出租施工，以利缩短施工工期。

3、丈量放线

开端挖孔前，用施工前复测的基线或轴线控制桩，采用十字交叉法准确确定出每一孔桩位置，海南矿用钻机出租施工，在桩外不易损伤处设置龙门桩，用于恢复中心点、控制孔中心。

4、开挖节桩孔土方

根据设计桩径及护壁厚度在空中上放出开挖线，桩尺寸放大20cm开挖，目的是设护壁用。开挖桩孔由人工从上到下逐层用镐、铁锹中止，遇到硬土层，用锤、钎破碎。挖土次第为先挖中间，后挖周边，开挖深度普通为1.0~1.2米，土方垂直吊运至空中集中堆放，以便集中运出施工现场。

人工挖孔桩基础验收规范你知道哪些？

1. 当桩顶设计标高与施工场高相近时，出租施工，桩基工程的验收应待成桩完毕后验收，当桩顶设计标高低于施工场高时，应待开挖到设计标高后进行验收。

2. 基桩验收应包括下列资料：

1. 工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。

2. 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。

3. 桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单。

4. 成桩质量检查报告。（小应变）

5. 单桩承载力检测报告。（静载试验、抽芯等）

6. 基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。

3. 承台工程验收时应包括下列资料：

1. 承台钢筋、混凝土的施工与检查记录；

2. 桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录；

3. 承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。

人工挖孔桩施工步骤

人工挖孔桩施工步骤：放线定桩位及高程 开挖第一节桩孔土方 支护壁模板放附加钢筋 浇筑第一节护壁混凝土 检查桩位(中心)轴线 架设垂直运输架 安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳) 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等 开挖吊运第二节桩孔土方(修边) 先拆节支第二节护壁模板(放附加钢筋) 浇筑第二节护壁混凝土 检查桩位(中心)轴线 逐层往下循环作业 开挖扩底部分 检查验收 吊放钢筋笼 放混凝土溜筒(导管) 浇筑桩身混凝土(随浇随振) 插桩顶钢筋。

海南液压钻机出租施工-出租施工-海南赛邦挖掘机租赁(查看)由福建赛邦建设工程有限公司提供。福建赛邦建设工程有限公司位于福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号闽江世纪城E区5号楼8层01办公室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛邦工程在工程施工中享有良好的声誉。赛邦工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛邦工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。