

# GRG吊顶设计定制公司 张家界GRG吊顶 环美雕塑

产品名称	GRG吊顶设计定制公司 张家界GRG吊顶 环美雕塑
公司名称	长沙县泉塘环美雕塑工作室
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙县北山镇官桥社区坪基塘组
联系电话	13687366726

## 产品详情

GRG建筑特点为：

- 1、屋架结构多为网架，张家界GRG吊顶，且屋顶一般为非平面，即吊顶上节点标高多样性。
- 2、室内屋顶有天桥、灯光、声乐设备，吊顶和上述设备交叉布置，GRG吊顶设计定制公司，既要满足吊顶声光、装饰功能，又要满足不对设备及其固定构件造成破坏或施加过大荷载。
- 3、铺设规模大，且高低不均，流线型、连续性要求高。

因此，GRG玻璃纤维石膏板吊顶施工为分块制作、安装，块与块之间、块与其它材料构件接缝较多，接缝处工作量繁琐，接缝处理工艺要求高的建筑提供有效的解决方案。

GRG装饰板—墙面装饰安装要求：

GRG装饰板墙面安装要求找位与弹线：木护墙板安装前应根据设计图集要求，事先找好标高，平面位置、竖向尺寸进行弹线。

GRG装饰板墙面安装要求铺、涂防潮层：设计有防潮要求时木护墙、木龙骨安装必须找方、找直，骨架与木砖间的空隙应垫木垫，每块木砖至少用2个钉子钉牢，再装钉龙骨时应预留出板面厚度。木龙骨与墙体接触面要进行防腐处理，GRG吊顶定制制作多少钱，其余三面进行不少于三遍的防火涂料的处理。

GRG装饰板——天花装饰的注意事项：

- 1、做好施工方案的交底，让每位操作人员对具体的工作要求、工艺标准、质量目标均有透彻的了解。
- 2、原则上GRG装饰板的加工制造应根据深化施工详图在工厂加工制造，只有局部尺寸更改等情况下才可以现场加工。但必须获得建立工程师的核查认可。
- 3、加工完毕的GRG装饰板在入场前，要请监理工程师对其表面装饰、加工尺寸及形状等指标进行核查，获得认可后方可进场。
- 4、为了保证GRG装饰面的整体刚度，应先安装天花或墙面其他材质的装饰板材，以利于GRG装饰板造型的定位及与其他板材的相互固定。
- 5、钢结构制作完毕后，应检查焊接质量、吊杆垂直度、防锈漆是否符合设计及规范要求，对于需要满焊或防锈漆不到位，应立即整改直至合格为止。
- 6、有吊顶的灯具或重量超过3千克的灯具，必须在顶板设立独立的吊杆预埋件，GRG吊顶设计制作厂家，承担灯具的全部重量，不可加载于GRG龙骨结构上。
- 7、板材是在无应力状态下进行固定的，要防止出现弯棱、凸鼓等现象。

GRG吊顶设计定制公司-张家界GRG吊顶-环美雕塑由长沙县泉塘环美雕塑工作室提供。长沙县泉塘环美雕塑工作室是从事“玻璃钢雕塑,不锈钢雕塑,水泥雕塑,GRG,假山假树,浮雕等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯经理。