

女儿墙防水屋面变形缝加工厂家

产品名称	女儿墙防水屋面变形缝加工厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

女儿墙防水屋面变形缝加工厂家

首先应该知道设置变形缝解决变形对建筑物破坏的同时也带来一系列的问题：施工、防水、防火、保温等很多地方都非常不利。因此在解决变形问题的同时，在酒店设计中一般会采用合适的技术手段不设缝或少设缝是我们的必然选择。

设临时变形缝在酒店设计过程中当地基压缩性不高，沉降值差异不大，且沉降完成较快时，补齐预留的施工后浇带后，连成整体的结构完全可以承受剩余沉降差产生的结构内力，可以设置临时变形缝，即所谓的施工后浇带。多层或高层框架结构的酒店设计中，后浇带就是在主楼(高层)与附房(低层)间的生低层部位人为地留出一道800~1000mm宽的缝，待主楼的主体结构施工完成后，主楼处沉降已基本完成，用高一级强度等级的混凝土浇筑。同时现浇整体钢筋砼结构中，在施工期间保留的临时性温度和收缩变形缝，着重解决钢筋砼结构在强度增长过程中因温度变化、砼收缩等产生的裂缝，以达到释放大部分变形，减小约束力，避免出现贯通裂缝。后浇带应设在对结构无严重影响的位置，即结构构件内力相对较小的位置。

不设变形缝在酒店设计过程中设计师会采用桩基、深墩等基础形式降低沉降变形，在这种情况下，高层主体与裙房基础可做成整体：不布置变形缝。