

钢支撑围檩公司 鑫业通工程为您解答 绍兴钢支撑围檩

产品名称	钢支撑围檩公司 鑫业通工程为您解答 绍兴钢支撑围檩
公司名称	杭州鑫业通基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚东莲村茅山头
联系电话	15158133211

产品详情

钢支撑架设预加轴力为计划轴力的50%，分三次逐步施加。次施加到计划支持轴力的30%，第二次施加到计划支持轴力的40%，第三次施加到计划支持轴力的60%。预加轴力施加至计划轴力的60%后，液压千斤顶劝阻充压，绍兴钢支撑围檩，在气压表读值牢固10分钟后，且预加轴力与钢支持架设轴力数据监测同样时要钢楔子将健身运动端锁住。钢支持架设在锁住时将会出现轴力削减，钢支持架设在锁住后轴力为计划轴力的50%上下。

钢支撑长短方位的拼接宜采用高强螺栓联接或电焊焊接，拼接点的抗压强度不可小于预制构件的横截面抗压强度。钢支撑管节位采用法兰片高强度螺栓联接的，应采用扭矩扳手扭紧。支撑搭建后，应定期维兰接头处地脚螺栓是不是出现松懈状况，应立即复紧，保证 接头传力靠谱。支撑安装前要开展试拼，组装应在硬底化的整平地区开展。钢支撑安装系统务必竖直，每根支撑在总长范畴内的弯折不可超出15mm。接头的水准和垂直误差应低于20毫米。

在新型钢支撑加固体系中，除了主龙骨和次龙骨挑大梁外，一些配件产品也起到不可忽视的作用。

它们与龙骨一起“齐心协力，牢牢加固支撑体系。

一、阴角加固产品

传统方法：圆管木方加固

缺点：

01、操作笨重

需两根圆管横向加固，钢支撑围檩公司，每延米重量6.8千克。

02、施工繁琐

每根钢管均需要用铁丝固定后才可以锁定。

03、材料浪费严重

根据不同的需要，进行裁切。新型钢支撑加固体系阴角定型

阴角L杠

阴角锁具

将阴角锁具的一侧穿在对拉螺栓上，另一侧紧贴竖杠，将对拉螺栓穿过阴角锁具的间隙，放上垫片，校正垂直平整，钢支撑围檩多少钱，拧紧即可，替代钢管，钢支撑围檩价格，用于剪力墙模板阴角处水平横向加固，预制90角度，保证短支剪力墙的定型质量，操作简单快捷。

钢支撑围檩公司-鑫业通工程为您解答-

绍兴钢支撑围檩由杭州鑫业通基础工程有限公司提供。杭州鑫业通基础工程有限公司是浙江杭州,建材生产加工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫业通工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫业通工程更加美好的未来。