

临沂grc硅酸钙板隔墙板 山东道和生产厂家

产品名称	临沂grc硅酸钙板隔墙板 山东道和生产厂家
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

产品详情

轻质隔墙板现在作为修建界的新宠，具有绿色环保、防火防潮、装置快等诸多长处。但在轻质隔墙板施工时，若不重视施工质量的话，后期有可能会呈现许多施工质量的通病，那么轻质隔墙板施工质量通病有哪些，怎么预防？

一、轻质隔墙板施工质量通病

1、与主体结构呈现裂缝

轻质隔墙板与主体结构的柱、墙、梁衔接处呈现裂缝。轻质隔墙板一般用于框架结构或框剪结构的内隔墙且为后装置，混凝土构件与轻质隔墙板的线性膨胀系数差异较大。因为温度改变引起的变形差，使轻质隔墙板与混凝土构件衔接处产生变形或开裂。

2、板与板之间呈现裂缝

墙板装置时的含水率较大，装置后跟着温度、湿度等外部条件的改变。板与板之间、板与主体结构之间因为板材干缩变形引起裂缝。修建物的沉降变形也会引起板材的拼缝开裂或形成板面龟裂。

轻质隔墙板是由石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料。那么轻质隔墙板施工的施工条件有哪些呢？我们马上和山东道和一起来了解看看吧。

施工前期的施工条件：

1、检查框架是否符合规范，grc硅酸钙板隔墙板施工，是否达到设计标准的强度。grc隔墙板以低碱度水泥砂浆为基材，耐碱玻璃纤维做增强材料，制成板材面层，grc硅酸钙板隔墙板价格，经现浇或预制，与其他轻质保温绝热材料复合而成的新型复合墙体材料。内置钢筋混凝土肋，并填充绝热材料内芯，以台座法一次制成的新型轻质复合墙板。

2、将其楼层需要进行的工作面进行干净的冲洗，检查楼板的密实度。轻质墙板使用原料不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T23451-2009标准。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。

3、墙面没有进行粗略的抹灰装修。楼板的低迷那也没有进行施工，底面必须保持干净。

4、将要施工的地方的图纸和施工人员进行交底，必须让施工人员知道施工的过程。

5、对于特殊的工作任务的人员，grc硅酸钙板隔墙板多少钱，必须进行认真审核，达到技术水平要求的高度在进行施工，进施工责任落实到人。

轻质隔墙板的安装构件要求：

1、顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用固定在梁底部，临沂grc硅酸钙板隔墙板，上端用木楔加固，用L型铁件固定。2、吊挂设计：吊挂间距不应小于300m，单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。3、电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，开口插座与其相应配置。4、防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。

发展形式：

新型墙板市场，不断涌入的用户足以证明了轻质墙板市场的火热程度。对于中国市场，大家更是拭目以待。积极前瞻的政策支持，巨大的潜力，丰富的资源和劳动人才资源，充足的民间资本，以及技术进步带来的结构性产业机会，将为中国的轻质墙板产业带来巨大的商机

临沂grc硅酸钙板隔墙板-

山东道和生产厂家由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司是山东 济南,板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东道和领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东道和更加美好的未来。