

# 预制四方形井模具 转角井模具 施工步骤

产品名称	预制四方形井模具 转角井模具 施工步骤
公司名称	保定恒勇模具制造有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:恒勇 型号:齐全 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区百楼乡蔡庄村117号
联系电话	17055228666 17631230567

## 产品详情

预制四方形井模具可以适量的增加模具的钢板与筋板的厚度，这样模具的使用时间就会增加，模具的钢板厚度在3毫米以上，筋板的厚度在6毫米左右，想要模具的使用时间延长可以把模具的钢板增加到12毫米。但是生产成本就会增加很多了。像预制四方形井模具的使用次数少，不需要经常使用的话就可以直接使用厚度3毫米的钢板表面焊接一层厚度6毫米的筋板来制作模具，这样模具的承受力不会很低，只要注意按操作指南操作就可以了。预制四方形井模具的需求量一般都会很大，在制作的时候只需要把模具的需求量以及尺寸等详细的数据提供给模具制作工厂就可以了，模具的钢板可以选择使用普通的薄板，也可以使用加厚钢板，细节可以跟厂家进行沟通定制，查看自己工程适合使用哪种材质制作模具。

转角井模具在模具结构允许时,模具零件各表面的转角应尽可能设计成圆角过渡,以避免应力集中。转角井模具采用本检查井,不需要在现场进行大量施工,明显提高了检查井的施工速度,检查井预制模具可以实现管道装配化快速施工,井体整体性好,抗震能力强,容易做到井体和管材之间及井体各部件之间的接缝严密,可做成橡胶密封圈柔性连接,避免渗漏,防止对地下水源的污染,耐久性好,使用寿命长。