

鹏驰加固 建筑加固工程 襄阳建筑加固

产品名称	鹏驰加固 建筑加固工程 襄阳建筑加固
公司名称	襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区王寨工业园12号
联系电话	13972200944 13972200944

产品详情

你们知道襄阳粘钢包钢加固，襄阳粘钢包钢加固费用是什么意思吗?就是黏贴钢板加固。钢板使用质量好的黏贴剂在粘结于混凝土构件的表面，这样做就可以是钢板与混凝土形成在一起。从而达到使用的效果。不过在价格上却会受着诸多因素的影响，建筑加固公司，在价格上不断的发生改变。你们知道影响的因素有哪些吗?下面就让我们一起来了解一下吧。

1. 被拆除建筑物和周围环境的简介。2. 要着重介绍被拆除建筑物的结构类型，结构各部分构件受力情况，附简图，并介绍填充墙、隔断墙、装修做法、水、电、暖、煤气设备情况，周围房屋、道路、管线有关情况。所介绍的情况是现在的实际情况。可用现状平面图表示。3. 施工准备工作计划:要将各项准备工作(包括组织技术、现场、设备材料、劳动力的准备工作)全部列出、安排计划、落实到人。要把组织机构名单和分工情况列出。4. 拆除方法+根据实际情况和甲方的要求，对比各种拆除方法，选择安全、经济、小的方法。要详细叙述拆除方法的全部内容，采用控制拆除，建筑加固工程，要详细说明与起爆方法。安全距离、警戒范围、保护方法、破坏情况、倒塌方向与范围、以及安全技术措施。5. 施工部署和进度计划。6. 劳动力组织。7. 机械、设备、工具、材料、计划列出清单。

3. 涂刷底胶：将按比列混合均匀的MT-202碳纤维底胶直接涂刷到混凝土基层上，混凝土的表面应含胶饱满。硬化后进行下一道工序。

??4. 粘贴碳纤维：

?? 用硬毛刷将调好的MT-202浸渍胶均匀地涂刷到粘贴结面上，胶量充足、饱满。涂刷量约300 ~ 500g / m²。

?? 将裁好的碳纤维布贴于混凝土粘贴面，襄阳建筑加固，使用硬或塑料刮板往复碾压，促使碳纤维平直、延展，粘合剂充分渗透。碳纤维布长向上接头搭长度应为10-20cm。

?? 在碳纤维表面部分涂刷粘合剂，建筑加固设计，继续往复刮涂碾压，赶出气泡，并使粘合剂均匀覆

盖碳纤维布。涂刷量约 $200\text{ g} / \text{m}^2$ 。

?? 静置1-2小时至指干，重复碾压消除因碳纤维浮起或错开可能引起的气泡、粘结布实等。

?? 多层粘粘，可重复以上操作。

?? 粘合剂固化后，在被粘贴的碳纤维表面上再刮涂一层胶。

鹏驰加固(图)-建筑加固工程-襄阳建筑加固由襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司提供。襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司为客户提供“建筑工程,钢结构工程施工,维护,粘钢,包钢,碳纤维结构加固”等业务，公司拥有“鹏驰加固,鹏驰”等品牌，专注于工程施工等行业。，在襄阳市樊城区王寨工业园12号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李鹏。