

球罐混凝土基础模板 多块模板组合而成

产品名称	球罐混凝土基础模板 多块模板组合而成
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

球罐混凝土基础模板现浇特点主要表现在能够自由多套组装，一同进行现场施工，球罐混凝土基础与风机基础是同一种新型的护坡施工方式，也是通过模具的使用来达到规定的施工效果，不过考虑到模具的直径尺寸一般都是在10米以上，所以并不适合预制应用，构造特殊且比较独特的只凭无法进行长途运输，所以模具通过现浇方式来操作是非常合适的。现场施工对于操作球罐混凝土基础护坡模具的工人技术要求十分严格，所有进行施工的人员需要有着制作经验，在施工时模板会从边坡的底部位置一层一层向上拼接，每组装完成一截后便会进行加固，目的是让模板更加的稳定一些，如果直接完成基本的拼接，那么斜面施工模板要承受较大的压力，灌浆时则是从顶部开始，快速填充完整套模板中，特别是在灌浆完成后立即振捣排气，预防混凝土发生凝固的情况，影响球罐混凝土基础成型的质量，通常整个操作过程会耗时较久一些，如果是普通的球罐混凝土基础护坡，每次在十个小时左右便可以查看凝固情况如何，如果成型的话可以拆模。