

龟甲网耐磨胶泥=陶瓷耐磨料施工

产品名称	龟甲网耐磨胶泥=陶瓷耐磨料施工
公司名称	郑州邦全耐材科技有限公司
价格	2760.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址)
联系电话	0371-69592599 15537903131

产品详情

龟甲网耐磨胶泥=陶瓷耐磨料施工

龟甲网耐磨胶泥施工方法

一、
1、焊接；施工中首先就是要锚固焊接底部骨架龟甲网，龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm，纵向间距为10mm，这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起，从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。

2、检查焊接；龟甲网焊接完毕后需做初步检查，不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题，如有问题需及时加固，以保证基础骨架的牢固性。

二、

1、准备搅拌；开始搅拌，一次不能往搅拌机倒入太多的耐磨料，每次倒入四袋（公斤）即可，倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。

2、开始搅拌；加入适量的固化剂，使耐磨料与固化剂充分搅拌均匀，然后加入适量的胶水充分搅拌均匀，搅拌时间为10-15分钟为宜，直至耐磨陶瓷涂料与胶水形成一个黏度很大的湿球状，才能从搅拌机里放出来开始使用。

三、

1、涂抹；操作人员需配备劳保手套、口罩、眼镜及防护帽等防护用品，如果在高空作业需要佩戴合格的防护带，从桶内取出适量耐磨料（每次约两公斤为宜）。

2、需用力涂抹在焊接好的龟甲网上，保证不能有空洞或压不实现象，以保证耐磨料紧密的和龟甲网及钢板结合在一起，垂直面和顶部需一次成型，不能分层涂抹，以防止出现起层现象。

四、检查：涂抹好的涂料不能有鼓包或塌落现象，如果发现及时然后重新涂抹，直到涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。

五、保养：耐磨胶泥需过了保养期达到强度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时。