

# 匀质板设备颗粒保温板压制成型生产线

产品名称	匀质板设备颗粒保温板压制成型生产线
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:压制 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 匀质板设备颗粒保温板压制成型生产线

匀质板设备的生产制造步骤：起先操纵好用于生产制造均质板原材料及其计量检定，接下去便是上料极好料以后便是造纸，依据配备好的的计量检定和制浆体开展发泡，混和以后放到磨具里边开展混凝土浇筑，混凝土浇筑好、也要开展一段时间的保养切割，后在开展适度的保湿补水那样能够提水泥匀质板的承受能力和隔热保温防火安全特性就是这样均质板制做进行。外墙匀质板生产设备是将发泡后的聚苯颗粒表面裹覆一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部eps颗粒收缩，形成蜂巢隔离仓，从而阻止火势的进一步蔓延。液压式匀质板生产设备以一般粉煤灰水泥为关键掺合料,掺加适当聚苯乙烯颗粒物、化学纤维和防腐剂配置而成。

颗粒保温板压制成型生产线主要生产工序包括，辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。是以膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒为骨料，经搅拌、压制、养护成形。匀质板切割锯坯块无需搬运无需翻转。坯料切割一次成型，可以按照客户要求自由调整尺寸。匀质板保温效果好、不燃、防水。颗粒板设备以一般粉煤灰水泥为关键掺合料,掺加适当聚苯乙烯颗粒物、化学纤维和防腐剂配置而成。在模箱里澎涨定形后，应用特别制作的全自动自动切割机，切成相对规格的板才。