

龟甲网耐磨胶泥施工 正邦陶瓷防磨涂料

产品名称	龟甲网耐磨胶泥施工 正邦陶瓷防磨涂料
公司名称	郑州邦全耐材科技有限公司
价格	2760.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址)
联系电话	0371-69592599 15537903131

产品详情

龟甲网耐磨胶泥施工 正邦陶瓷防磨涂料

一、焊接：

1、施工中要锚固焊接底部骨架龟甲网，龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm； 2、这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起，从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。

二、检查焊接：

1、龟甲网焊接完毕后需做初步检查，不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题；

2、如有问题需及时加固，以保证基础骨架的牢固性。

三、准备搅拌：

- 1、开始搅拌，一次不能往搅拌机倒入太多的防磨料，每次倒入四袋（公斤）即可；
- 2、倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。

四、开始搅拌：

- 1、加入适量的固化剂，使耐磨料与固化剂充分粉搅拌均匀；
- 2、然后加入适量的胶水充分搅拌均匀，搅拌时间为10-15分钟为宜；
- 3、直至陶磨陶瓷涂料与胶水形成一个黏度很大的湿球状，才能从搅拌机里放出来开始使用。

五、涂抹：

- 1、操作人员需配备劳保手套、口罩、眼镜及防护帽等防护用品，如果在高空作业需要佩戴合格的防护带；
- 2、从桶内取出适量耐磨料（每次约两公斤为宜），需用力涂抹在焊接好的龟甲网上，保证不能有空洞或压不实现象，以保证防磨料紧密的和龟甲网及钢板结合在一起；
- 3、垂直面和顶部需一次成型，不能分层涂抹，以防止出现起层现象。

六、检查：

- 1、涂抹好的涂料不能有鼓包或塌落现象，如果发现及时然后重新涂抹；
- 2、直到涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。

七、保养：

- 1、耐磨胶泥需过了保养期达到度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时。

八、耐磨胶泥也叫耐磨陶瓷涂料其用途随着技术的发展，水泥、钢铁、火电、石化以及国防工业设备磨损问题已经成为决定企业运营的重要因素之一。提高设备零件耐磨性，降低耐磨材料的消耗，大幅提高耐磨件的使用寿命，对提高设备运转效率，降低生产成本，节约能源具有重大的意义。耐磨陶瓷涂料

就是基于以上原因应运而生的一种新型耐磨材料。耐磨陶瓷涂料是一种非金属胶凝材料，它是采用耐酸耐碱的人工合成原料经严格的工艺配方无机聚合技术制成的一种粉粒状陶瓷材料，它的陶瓷的结合强度标准，施工方便，成本低廉，被用于各种行业的设备中。