

雨水收集模块雨水收集 河南雨水收集模块 安徽沃润|质量保障

产品名称	雨水收集模块雨水收集 河南雨水收集模块 安徽沃润 质量保障
公司名称	安徽沃润海绵城市建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区圣大国际商业广场A区综合楼6层
联系电话	15205517218

产品详情

PP模块水池简介

采用聚塑料单元模块组合，在水池周围包裹防渗土工布，形成地下贮水池。由于表面光滑，不滋生藻类，可使储存的水体水质保持较长时间稳定。再有，模块式的组合，可使雨水集蓄池极大的适应场地的限制，pp雨水收集模块厂家，组成各种形状，雨水收集模块雨水收集，同时具有安装方便，承载力大，可拆除迁移至其它区域继续使用等优点。用于收集雨水的储存装置，采用成品装配式PP方块组合而成。水池底部仅需做200mm钢筋混凝土垫层，便可满足水池荷载要求。

初期雨水经过多道预处理环节，河南雨水收集模块，保证了所收集雨水的水质。采用蓄水模块进行蓄水，有效保证了蓄水水质，同时不占用空间，施工简单、方便，更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点，同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况，从而到达用水点。雨水收集的意义:可以达到节能减排，绿色环保，雨水收集模块系统，减少雨水的排放量，使干旱，紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水，节约自来水，减少水处理的成本。

一般认为中期和后期的雨水水质较好，但初期雨水的水质由于受多种因素的影响而普遍较差且变化较大。因此为了降低雨水回用的处理难度，通常在雨水收集利用工程中都采取初期雨水弃流。屋面雨水收

集系统应独立设置，不得与室内污废水系统连接。如阳台排出的废水（如洗衣废水）不能进入雨水立管。立管的底部应设检查口。雨水进入收集系统前应有隔栅或滤网截污。

雨水收集模块雨水收集-河南雨水收集模块-安徽沃润|质量保障由安徽沃润海绵城市建筑科技有限公司提供。安徽沃润海绵城市建筑科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽沃润带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！