郑州数控系统维修三菱发那科维修一站式服务

产品名称	郑州数控系统维修三菱发那科维修一站式服务
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情


Err.27(DI分配重复故障);如果不连续写入,或者间隔时间超过P09.11设定的值,那么就

认为通信断线,相应DI功能置为无效状态。

例2: P04.02已经配置 DI 功能2(故障复位), P04.04已经配置 DI 功能5(偏差清除), 现

在准备用通信来控制 DI 功能2和 DI 功能5。需要修改的配置如下,

步:将P04.02和P04.04的值都改成0,将P09.05的值设定为24H。



例3:P04.05已经设值 DI 功能25(内部位置指令使能),现在准备用通信来控制 DI 功能 25。需要修改的配置如下, 步:将P04.05的值改成0,将P09.06的值设定为200H。 参考表10-3,参数 P09.06 的二进制 BIT9 位设置为1用于启用 DI 功能25,因此这里将 P09.06设置为200H(十六进制数)。 第二步: 往地址3608H用通信写入200H相应 DI 功能25就有效,写入0H就无效;要求连 续不断写入,间隔时间不超过5秒(出厂设定,间隔时间可以修改,见参数P09.11)。 参考表10-4,地址3608H的写入值的BIT9位对应DI功能25,使 DI 功能25有效就写入 200H, 使它无效就写入 0H。

如此就可以用通信控制DI功能25。

注意:如果不把P04.05的值改成0,就直接将P09.06的值设置为200H,那么将报故障

Err.27(DI分配重复故障);如果不连续写入,或者间隔时间超过P09.11设定的值,那么就

认为通信断线,相应DI功能置为无效状态