

新疆压差测控器 前室微压差压差测控器安装位置 豪鲁邦空调

产品名称	新疆压差测控器 前室微压差压差测控器安装位置 豪鲁邦空调
公司名称	武城县豪鲁邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯工业园
联系电话	15165909978 15165909978

产品详情

前室压力探测器

对于复杂管网系统，消除水锤效果好，了兩阶段关闭回阀慢关时间长、回水冲击反转的问题。说明阀的结构与性能设计方法可行，参数选择准确。旁通液压控制泄压阀安装在主管道中止回阀出口侧的旁通管道上，与止回阀配合使用，利用管道中有压液体来实现驱动和自动控制，了传统的兩阶段关闭阀消除水锤压力时泄流使泵转子部件反转问题。由于它具有关闭时间可调的功能，适用于各种复杂管路消除水锤压力，是一种具有推广应用价值的新型泄压阀。

前室压力传感器压差测控器

安装位置为前室：1、根据预留安装位置及气管的走向，确定具体位置，建议安装高度离地面 2.5 米或者顶部距离吊顶（天花）0.2 米；2、

墙上打孔固定胶粒，余压传感器挂装或使用螺钉固定；3、

测量前室与走廊压差时，余压传感器长管嘴（-）接气管，气管另一端接入相应走廊，走廊出管位置接气管座，前室微压差压差测控器安装位置，同时螺钉固定好气管座即可。余压传感器短管嘴（+）

不需接管，悬空即可。4、

测量楼梯间与前室压差时，余压传感器短管嘴（+）接气管，气管另一侧对应接入相应楼梯间，楼梯间出管位置接气管座，同时螺钉固定好气管座即可。余压传感器长管嘴（-）不需接管，消防楼梯间压差测控器批发，悬空即可。

余压bai监控系统主要是由余du压探测器，余压zhi控制器，余压监控dao主机三部分组zhuang成。通shu过余压探测器实时检测前室与走道或楼梯间与走道的压差。当前室余压值大于30帕，启动泄压信号，命令余压控制器开启旁通阀泄压；当前室余压值小于25帕，发出信号，新疆压差测控器，命令余压控制器关闭旁通阀，压差测控器生产厂，开启正常加压；同样，当楼梯间余压值大于50帕，旁通阀泄压；当楼梯间余压值小于40帕，旁通阀关闭，停止泄压。新疆压差测控器-前室微压差压差测控器安装位置-豪鲁邦空调由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。新疆压差测控器-前室微压差压差测控器安装位置-豪鲁邦空调是武城县豪鲁邦空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：危经理。