

徐州洁净厂房装修设计 十万级净化车间装修 徐州吉帆净化

产品名称	徐州洁净厂房装修设计 十万级净化车间装修 徐州吉帆净化
公司名称	徐州吉帆净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市鼓楼区好得家物资商城K区号楼1222
联系电话	15062126101

产品详情

净化工程是一个系统工程，包括建筑、装修、净化空调系统、通风、水、气、电系统，需要多工种，按照交叉施工程序、互相配合，才能获得成功。净化工程是控制污染的工程，从一开始就要重视文明施工、重视污染控制，从着装的逐步深入，清扫的逐步加强，搬入机具和资材的污染控制，人流的分阶段控制，人流物流通道的逐步减少，一直至彻底控制。净化工程项目有三个关键，即气流组织、正压控制、高效（过滤器）的运用。我们需要从一开始就要特别注意这三个关键，并自始至终。所以净化工程的安装，必须强化一个意识，即净化意识；牢记一个程序，即净化工程项目施工程序；分清三个阶段；把握三个关键，坚持一个文明施工。

你知道净化工程的施工管理一般分为哪几个阶段吗？分为以下三段。

一阶段：要求一般水平的污染控制；

这一阶段开始前，净化区除设备搬入预留洞口外，建筑的门窗、内粉刷应施工完成。

这一阶段可界定为吊顶板安装之前的作业过程，工作内容如防尘涂装、空调机组安装、动力设备、一次配管和配线（电缆桥架及电气配管配线）、活动地板下的结构安装、活动地板安装、间壁板及吊顶的龙骨安装等。所有施工人员应当是经过培训并考核及格的，现场除了必须的人流、物流门洞外，其他门洞应予以封堵；

二阶段：施工过程的控制

此阶段要按照洁净室施工验收规范及设计图要求对电、风与工艺流程平面图之间存在的矛盾，标高、位置相互打架等矛盾进行调整和解决。并根据现场实际尺寸，画出顶板和壁板

拼板图，并标出预留孔洞如高效过滤器、门窗的外形尺寸和位置尺寸。洁净室内不使用木质材料和其它不符合洁净标准要求材料。

三阶段：要求高水平的污染控制

这一阶段可界为空吹之后、直至调试交付的作业过程，工作内容如安装高效过滤器、全面测试前的吸尘清扫工作、净化空调运行测试考核。凡进入洁净区域的人员，必须经过该阶段管理规定的培训，且进入洁净的人流控制在低限度并登记。