

烟台莱州,篮球架,圆管篮球架,投篮架

产品名称	烟台莱州,篮球架,圆管篮球架,投篮架
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	颜色:蓝色 高度:3.05米 品牌:跃羚
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

篮球架厂家告诉你篮球架的安装施工要点篮球场尺寸长28米，宽15米。是一个长方形的坚实平面，无障碍物。场地施工时需考虑缓冲区，原则上篮联(FIBA)规则端线区预留2m，边线预留1m。移动篮球架装置衔接立柱与底座螺杆，四根螺杆暂时不拧紧;衔接下拉杆《40*60方管》与底座。有正反牙螺杆一端朝下，以便调理球架度;衔接球圈，球板下方，立柱伸臂前端部位，三物一体。

便是用螺杆把它们衔接;衔接球架伸臂上拉杆与球板上部相连，拧紧球板上部沉头螺杆时与球板表面相平即可;翻开球架底座后盖板，装入平石板或预制石板《分量不低于200千克》;调整篮球架各部位度及平衡度，紧固各部位衔接螺杆，装置完结。地埋式篮球架装置挖坑要求：长70cm*宽70cm*深80cm;待篮球架装置后混凝土填实;篮球架边缘距篮球场端线60cm;篮板、篮球架、篮圈三点用四条M12*60的螺丝固定。

钢化玻璃篮板的支点装置一定要确保篮板受力均匀，避免因为受力不均而导致篮板破裂;篮球架立柱装置完毕等混凝土上号到坚固状态(大约4天)后再装置篮板。篮球架放入坑中并确定好方位后，运用混凝土将坑内填实，在三天内，不得运用，篮板一般有2-4支衔接杆，这些衔接杆首要是为了调理篮板的角度和稳定篮板。

针对有些篮球架所装置方位的特别，如楼顶或顶，咱们也可以选用预埋螺栓的方法，将法兰盘埋如坑中并填充好后，将篮球架底预埋件相连即可。步先要挖一个70厘米X80厘米的坑，等篮球架装置好后将混凝土填充进去。篮球架的边线上要离篮球场端线大约60厘米左右。在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12*60的螺丝。