

批发优质无纺布墙纸壁纸 时尚现代

产品名称	批发优质无纺布墙纸壁纸 时尚现代
公司名称	上海臻缇家居用品有限公司
价格	240.00/卷
规格参数	材质:无纺纸 规格:53*1000 (cm) 花色:现代时尚zmd-104
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2274室
联系电话	86 21 54405817 13052426045

产品详情

材质	无纺纸	规格	53*1000 (cm)
花色	现代时尚zmd-104	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污
层次构成	天然纤维高档无纺	产地	中国
等级	优等品	品牌	臻缇
装饰风格	特别效果型		

实景图104实样图104细节图104尺寸图104尺寸图104

特别提示：墙纸属于色彩产品，因显示器的显示差异、光线及拍摄技术等原因，
您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差，所售墙纸以实物为准；无质量问题，
概不退换。敬请原谅

规格：每卷5.3平方（宽0.53米*长10米）

材质：无纺

价格：标价为一卷的价格.不含辅料和安装费用.

如果您有经销代理意向请联系我们，我们将竭诚为您服务！

具体联系方式如下：

qq:1601282199 (请注明1688客户)

阿里旺旺id:bizhi1688

手机:18930762403 13052426045 (施先生)

email:zhentihome@163.com

交货期:每日16:00点前拍下付款成功的,2--3天发货

请拍买之前先用旺旺留言查货,得到回复后再拍。谢谢。

上面是实物拍摄图.应显示器等原因存在难免的色差.一切颜色以实物为准.

图形花纹大小请参照实物图前的尺子。

如果您对颜色要求特别高,请来电咨询清楚后再拍。谢谢!

【买家须知】1、墙纸粘贴前需要对墙面进行处理(防潮基膜),粘贴中需要使用墙纸专用胶(胶粉+胶浆),请到店铺里的“辅料-胶粉/胶浆/基膜”类目下选购。2、因显示器的显示差异及光线等原因,您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差,请

以实物颜色为准。提供真实多方位的图片一直是我们的追求。3、墙纸涉及批号问题,批号不一样,有可能存在色差。所以,无质量问题,概不退换,请

买家朋友理解,买的不够的要及时补货。

4、网络销售因诸多原因,将不可避免地出现图片与实物颜色的差异,如果有对色彩要求很

高的买家,请先行咨询再拍,谢谢!**【不同材质壁纸的施工注意事项】**1、无纺布壁布:是用棉、麻等天然纤维,经过无纺成型,在纤维状表面印刷压纹而成,触

感极佳。无纺布基墙纸在欧洲很受欢迎。特性是挺括、不易撕裂、富有弹性,表面光洁,

又有羊绒毛的感觉,而且色泽鲜艳,图案雅致,不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。

主要优点:使用寿命长,视觉触觉上都能体现其档次。施工注意:表面为纤维材料。所以被污染后擦洗比较不容易。施工时要注意胶水要刷于墙上,

主要是为了避免胶水溢到材料表面,造成污染。2、纯纸壁纸:由草、芦苇、树皮及新型天然加强木浆(含10%的木纤维丝)加工而成,表面

印刷采用国际极具环保特质的水性油墨。花色自然、大方、立体、纯朴,粘贴技术简易,不

易翘边、无异味、环保性能高,为欧洲儿童房间指定专用型壁纸,有耐擦洗、防静电、不吸

尘等特点。主要优点:颜色淳朴。无味。施工注意:纯纸纸质密。材料为一体材料。粘贴时要注意不可用刮板等硬物直接接触,最好是

刮板外包裹一层毛巾布方可。以免掉色。贴上后有小气泡属正常。一般3天左右干了既可消失。3、天然材质壁纸：它是用草、芦苇、竹、木材、树叶等制成面层的墙纸，风格古朴自然，素

雅大方，生活气息浓厚，给人以返朴归真的感受。特点：亲切自然、休闲、舒适、环保。施工注意：颜色图案不丰富，有色差(因为是纯天然，所以色差是无法避免的)施工较为麻烦，

一般需要先用湿布将其底面擦湿，使其柔软后再刷胶施工，这样可以避免施工时起皱。4、胶面壁纸：纯纸底，pvc表面做涂层，再经印花、压花而成。表面有肌理感，结实、耐磨、

耐擦洗。目前pvc壁纸用量最大。主要优点：表面凹凸明显，擦洗方便。不足：刚打开时有点味

道。要贴上墙后2-3天消失(正规大厂生产的是不含有害物质的。味道属于pvc本身或者油墨。)施工注意：胶面壁纸施工比较简单，主要就是花形对好就基本没问题了。5、砂粒壁纸和水晶壁纸：是在壁纸和无纺布等材料上，压上沙粒和水晶材料，使表面看起来

更有层次感，装饰效果更佳。施工注意：表面的砂粒水晶等材料，不可用刮板等硬的施工工具直接接触，应该使用专业施工

工具(马尾刷)来进行刷平。6、纺织壁布：表面为纺织品类材料，也可以印花、压纹。特点：视觉舒适。触感柔和，吸音

透气，典雅高贵。目前好的主要靠进口。国产的材料和壁纸区别不大。进口的产品价格又居高

不下，所以目前使用范围不大。施工注意：一般都是按米或者按平方销售的，所以一定要先对好花后上墙，基本都需要裁缝贴。【墙纸施工后的注意事项】施工完毕后，3-4天不能开窗通风，要让墙纸自然阴干。

特别申明：本站所有图片均为本公司之实物拍摄，图片解释权归本公司所有，

未经本公司授权不得随意下载、转载、复制并用于商业等行为，由此造成

对本公司的损害，本公司将保留法律追诉的权力！