

庆坤建材 主干道工程工法样板订做

产品名称	庆坤建材 主干道工程工法样板订做
公司名称	河南省德祥建筑模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘工业园区
联系电话	13837005798 13837005798

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省庆坤建材有限公司

桩芯钢筋笼制作、安放、砼浇筑目的：为实现桩顶与基础筏板有效连接，主干道工程工法样板订做，加强桩顶抗剪强度；填芯深度设计无要求时，为桩径的3倍。防水层及保护层施工尤其注意：桩头防水应严格按设计要求施工确保与底板防水层整体一致，保护层施工完毕后，引定桩测设出筏板边线、剪力墙、柱子等位置（即基础放线，用红漆标示主要构件位置）。基础筏板施工

作法规范：1.放线操纵梁主筋与箍筋的间距；2.底端选用混凝土垫块，主干道工程工法样板生产厂家，梁两边选用塑胶或其他保护层垫块操纵保护层厚度；3.绑扎丝房屋朝向梁里侧弯折。产品质量标准：1.钢筋型号.总数合乎设计规定；2.纵向钢筋间距容许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 以内；排距容许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 以内；箍筋间距容许偏差 $\pm 20\text{mm}$ 以内；保护层厚度容许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 以内；3.绑扎丝扣无漏绑，山东主干道工程工法样板，绑丝冲里弯折。

严禁过度挖掘基坑。水位计用于跟踪和控制挖掘高度。机械挖掘坑底部应预留200-300mm原土进行人工修复。基坑开挖后，施工单位应及时组织勘察，主干道工程工法样板定做，

设计和施工。监督单位项目负责人进行维修检查（槽）并形成记录;检查每个责任实体的相关人员是否到位;在下列情况下是否采取补充调查和其他技术处理：地质条件与调查报告不一致;高层建筑的位置，规模和基础类型发生了重大变化;原始调查报告不符合设计要求;在基坑的挖掘过程中发现了坟墓，防空洞和线路。管和其他情况。

庆坤建材-主干道工程工法样板订做由河南省庆坤建材有限公司提供。河南省庆坤建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事建筑工法样板，工法样板厂家，建筑工程质量样板厂家的厂家，欢迎来电咨询。