

# 海腾新材地坪漆，船舶漆，环氧地坪-宁波海腾新材料有限公司

产品名称	海腾新材地坪漆，船舶漆，环氧地坪-宁波海腾新材料有限公司
公司名称	宁波海腾新材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	浙江省象山县产业区城东工业园
联系电话	13296861006 13296861006

## 产品详情

### 2.2施工方法

	施工方法	主材料	辅材	参考用量
基面处理	打磨基面、修补缺损、清洁干燥	—	—	—
底漆层	滚涂环氧底油	HTD-101	0.18Kg/m <sup>2</sup> 左右	
砂浆层	用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度	HTD-201	0.35Kg/m <sup>2</sup> 左右	
腻子层	用环氧中涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层	HTD-301	石英粉 或双飞粉	0.10Kg/m <sup>2</sup> 一遍
面漆层	滚涂或喷涂环氧面涂材料	HTD-301	0.15-0.18Kg/m <sup>2</sup>	

涂层厚度：一般为1mm-3mm 超2mm需镟砂

#### 1、素地处理：

对基面进行彻底打磨刨平处理（真空吸尘，属无尘打磨）去除浮浆和不结实的混凝土表层，以保证经久耐用，同时提高了基面的平整度，进行涂层施工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。

#### 2、进行底涂层施工：

确认混凝土刨平，无残渣、污迹，再检查：

A) 基面含水率低于8%；

B) 空气相对湿度低于85%；

C) 地面再检出不结实部分应去除，然后修补平整；

D) 地面空鼓的地方应先切割，再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层，固化后加固混凝土，并能使上下结合坚固。

### 3、中涂层的施工：

A) 施工前计算材料的使用量，依照施工方向及区域，配合施工路径选定搅拌区；

B) 依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀；

C) 材料混合后，依正确比例将石英砂缓慢加入，并搅拌均匀；

D) 拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

E) 涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

F) 施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

G) 混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

H) 施工中发现杂质应立即清除；

I) 施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24小时-48小时。

### 4、面涂层的施工：

C) 搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D) 涂布面涂材料时，采用专用滚筒等工具，将材料均匀涂布；

E) 施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

F) 混合后材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

G) 施工中发现杂质应立即清除；

H) 施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24-48小时。一道施工完成待干后再进行下一道的施工。