

# 海腾新材环氧树脂地坪漆水泥地面耐磨地板漆车库工厂耐磨防水防尘漆

产品名称	海腾新材环氧树脂地坪漆水泥地面耐磨地板漆车库工厂耐磨防水防尘漆
公司名称	宁波海腾新材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	浙江省象山县产业区城东工业园
联系电话	13296861006 13296861006

## 产品详情

### 1、基面处理

对水泥地坪基面进行彻底打磨处理（真空吸尘，属无尘打磨），去除浮浆和不结实的混凝土表层，以保证经久耐用，同时提高了基面的平整度，进行涂层施工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。

### 2、伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理

1、对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后，再用高倍中涂砂浆予以修补填平；细小的裂缝可以用环氧树脂加80-10目石英砂增稠剂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。

2、对空鼓、旧环氧松动之部位凿除，如凹槽较深，采用高倍中涂砂浆予以补平，完全固化后再用手磨机细打至平整。

3、所有特殊场地修补处理后，再清洁一遍。

### 3、基层处理注意事项：(素地及施工要求)

A、新建基础养护期应于28日以上；含水率8%以下；相对湿度85%以下。

B、施工进场前甲方须搬除妨碍乙方施工之物件，并在乙方工程未完工验收前不得擅自进入破坏，未完工地面及施工完后48小时以上人员进出必须管制。

C、提供材料设备放置场地，场地必须干燥、防潮湿水汽。

#### 4、渗透层施工

确认混凝土刨平，无残渣、污迹，再检查：

A、基面含水率低于8%；

B、空气相对湿度低于85%；

C、地面再检出不结实部分应去除，然后修补平整；

D、地面空鼓的地方应先切割，再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层，固化后加固混凝土，并能使上下结合坚固。

#### 5、底涂层施工

A、施工前计算材料的使用量，依照施工方向及区域，配合施工路径选定搅拌区；

B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀；

C、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D、涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

E、施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

F、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

G、施工中发现杂质应立即清除；

H、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24-48小时。

#### 6、砂浆层的施工：

C、材料混合后，依正确比例将石英砂缓慢加入，并搅拌均匀；

D、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

E、涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

F、施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

G、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

H、施工中发现杂质应立即清除；

I、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24小时-48小时。

#### 7、中涂层的施工：

C、材料混合后，依正确比例将石英粉或滑石粉缓慢加入，并搅拌均匀；

#### 8、环氧自流平面涂层的施工：

C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D、涂布面涂材料时，采用专用镘刀等工具，将材料均匀涂布；

F、混合后材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

H、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时，养护时间为7天；

### 2.4施工配合事项

#### 1、施工前需配合事项

A、确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；

B、施工前需保持素地的环境清洁，尤其防止水浸泡；

C、确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；

D、与其它净化、土建等工程互相作业进度；

E、灯光及照明设备；

F、材料及机具的存放区。

#### 2、施工中需配合事项

A、施工中施工区域人员及进出管制；

B、施工中废弃物的存放区；

C、施工中现场监工人员及协调人员。

#### 3、施工后需配合事项

A、养护区域人员进出管制；

B、清理作业现场及调借物品的归还；

C、实际施工面积测量及验收。

### 第三部份：保养方法

保养方法和注意事项具体如下：

- 1、请勿滥用机械：避免钢轮等的交通，不要有过重的交通及负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。
- 2、表面清洁：一般用水擦洗，如遇难清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂，然后再用水冲洗干净。
- 3、避免化学品的污染：地面被化学品污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，可用少量丙酮快速清洁，注意通风。