

深圳防火板装修 深圳防火板施工 深圳彩钢板安装公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深圳防火板装修 深圳防火板施工 深圳彩钢板安装公司 |
| 公司名称 | 深圳市美易居装饰工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 全国所有城市均可提供服务 |
| 联系电话 | 13714545508 |

产品详情

深圳防火板装修 深圳防火板施工 深圳防火板安装公司 彩钢装修设计装修公司

防火板顾名思义就是具有防火功能的板材。但是，防火，并不是就是一定能防止火焰燃烧，它更多的是阻燃的意思，为人员疏散救援争取时间。因为，即使是金属材质，火焰长时间也会变形融化的哦。防火目前主要分为有机防火板、无机防火板两大类。有机防火板就是我们常见的木工板贴上防火皮了哦，防火等级是B1的难燃界别的。随着、社会对防火消防的重视，无机防火板被越来越多的人所使用。无机玻镁防火板，具备高的A1不燃级别，适应了人民日益增长的防火需求。但是玻镁板质量参差不齐，从几十元一张到几百元一张不等，所以您要好好甄选哦。但是请您记住，价格是价值的反应，一分价钱一分货哦

施工要求：在安装防火板板材时，材料必须使其达到室温标准并维持稳定的温度。材料不得安装于和正常使用场所极为不同之温度的地点。防火板板材较其他天花板为耐撞击，但不得因此而置拜斯特天花板于墙角下层或极为容易受损坏的地方。肮脏空气会玷污任何天花板。因此设计上要注意空气的输送及回流以及空调系统的保养，空气要经过滤网并且不要让建筑内受工程中灰尘的影响。防火板装饰平板及天花板属于室内装修产品，设计用于一般正常使用空间在15 -30 度安装，相对湿度不可超过70%。所有石膏、水泥、磨石子或其他潮湿性的工程都必须放置妥当。在安装之前，进行中或完成后，暖气通风及冷空调系统都得先行安装妥及可使用，以便维持正常的温度。建议勿使用保温材料覆盖于天花板或以天花板支撑保温材料。在高相对湿度状态下，如天花板承受附加重量，可能导致天花板下陷。若工程确需用如此之保温材料，必须用于正常使用环境 温度15 -30 ，相对湿度高达到70% 其保温材料之重量限制为高不得超过1.269kg/m²，惟有卷装保温材料可被使用。而且务必垂直安装于骨架支点中，以支撑保温材料重量。防火板材的施工对于防火板材粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板材品牌产品价格比装饰面板也要贵。防火板材的颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点。施工流程：工艺流程：分档 固定边框龙骨
安装横向龙骨 龙骨与钢柱固定 检查龙骨安装 填充防火材料 安装防火板 接缝及护角处理 质量检验A、分档：根据防火板的规格，对骨架进行分档，分档的要求应根据板材规格确定档距。B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨，边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。C、固定横向龙骨：沿弹线位置固定横向龙骨，横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定，固定点间距应不大于1200mm，龙骨对接应保持平直。D、龙骨与钢柱固定：在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定，横向固定点间距应为5

50cm，竖向固定间距为1200mm，固定应牢固。E、龙骨检查校正补强：安装罩面板前，应检查隔断骨架的牢固程度，如有不牢固处，应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应 ≤ 3 mm，表面不平