

风电基础底座模板-基础底座模板-施工现状

产品名称	风电基础底座模板-基础底座模板-施工现状
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	685.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

风电基础底座模板施工现状是改变了以往木板支撑灌浆的老旧方式，采用新型的钢制模具，不仅可以反复应用，也可以灵活拆卸、拼装，对于这种大体积的风电基础或者是其他类型的基础底座浇注十分便利，当然施工方式仍然是现场组装、拼接，包括注入混凝土也是一次性完成，目的是确定基础为一个整体，不存在分层浇注的情况。风电基础底座模板的具体施工方式为：1、将所应用的工具与设备运送至现场，将场地挖掘坑槽用来固定模具，这一款模板并不是直接平地灌浆，需要将一部分深入地下，只有这样浇注成型的风电基础才会更加稳定。2、随后开始模板的拼装工作，在两层或者是三层模板中要放入钢筋骨架提高底座的硬度，混凝土从多个位置注入在模板中抹平表面，震动时注意不要与模板以及钢筋骨架有着磕碰，尽量保持一次性灌入完成，排气工作也是为了提高浇注质量。3、等待混凝土凝固后拆卸风电基础底座模板，这样就完成了一次模板施工，按照标准验收后即可。