

30mm聚乙烯塑料排水板 车库顶层疏水隔离抗穿刺

产品名称	30mm聚乙烯塑料排水板 车库顶层疏水隔离抗穿刺
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	抗压强度:380Mpa 疏水率:78% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

高密度聚乙烯排水板的安装施工根据设计图要求铺设，板材采用焊接的搭接方式。排水路径：地下工程底板 结构底板堵水 微量渗漏水在空隙中排到集水井泵出。

1.施工工艺流程

基层验收 空铺 KD-1020 型排水板 焊接搭接缝 自检验收 检查验收。

2.操作要点及技术要求

- (1) 排水板自然展开、疏松地铺设于设计好的位置。
- (2) 由于排水板较长会扭曲，容易产生搭接不平的情况，为此采用少量的钢钉固定排水板，在形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定，排水板与排水板之间可以搭1个孔或平板联接。
- (3) 排水板到墙边若有缝隙，用辅助的塑料条用胶水粘贴，堵塞缝隙。
- (4) 排水板边铺设应按排水坡度的纵向或横向统一铺设，其搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- (5) 在排水板上放出排水沟的位置，离集水井边口3m长度的排水沟位置，将已铺的排水板切开，再架空固定排水沟的角铁（排水沟盖板应先预定）

。

(6) 绑扎钢筋时，工人不能将泥土带进排水板面上，应注意保持清洁。

(7) 地坪完成后，再按轴线切割分仓缝。

3. 高密度聚乙烯排水板的安装施工根据设计要求直接在已经完工的卷材防水层上铺设，板材的长边搭接采用热风焊接的方式