

济宁篮球架,济宁篮球架厂家,济宁篮球架价格找山东奥星

产品名称	济宁篮球架,济宁篮球架厂家,济宁篮球架价格找山东奥星
公司名称	山东奥星体育有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	奥星:正常规格
公司地址	济宁市共青团北路（注册地址）
联系电话	18264750238

产品详情

1、[地理式篮球架](#)安装前的准备工作

地理式篮球架在安装前，应对场地进行放线、测量。篮球场地画线后再安装球架或安装好篮球架后画线都是可行的。另外，也需要检查一下预埋件和篮球架是不是匹配，因为之前发生过好多错误：预埋件已经安装完毕，等到安装篮球架的时候发现预埋件是配其他篮球架的。

2、安装后的标准尺寸

所有篮球架安装后都要达到这样的要求和标准：篮圈距离地面的高度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200mm。

说明：场地施工时需要考虑缓冲区，端线区预留2米，边线预留1米的安全距离。

3、挖坑

[地理式篮球架](#)

主要需注意的地方是地理坑的位置。篮球架立柱距球场端线600mm，基坑长*宽*深尺寸为：800mm*800mm*800mm。

4、放置预埋件

预埋件放入坑的正中间，然后再倒入混凝土。当然，挖出来的基坑因人而异，就需要测量好立柱到篮板垂直下来的距离（或是立柱到端线的距离）。需要注意的是，预埋件其中2颗螺丝要对准球场中线。

5、固定预埋件

预埋件放入坑中并确定好位置后，使用混凝土将坑内填实。需要在晴朗的天气房子三天让其自动凝固。需要做好隔离保护措施，避免人为破坏，一旦遭到破坏，严重的会带来后续安全事故，所以一定要尽可能的保护好。

6、安装篮球架

待预埋件和混凝土完全凝固、混凝土完全干燥后，就可以安装篮球架了。一般是先把篮球架整体安装好再和预埋件连接、固定（也可以先树立立柱，在安装篮板、篮圈、拉杆等等）。

将篮球架立柱立正后校对高度尺寸，篮球架前方必须用支撑物支撑，防止其向前方倾斜。要特别注意的不要撬到预埋件，否则有可能造成预埋件的松动。然后拧紧螺丝。

整体安装好后，再重新检查一遍篮球架各个紧固件、螺丝，进行二次加固。

7、安装技巧

使用一根绳索套在篮圈上，绳索长度刚好为3050mm，篮球架埋入坑的深度应刚好让绳索接触地面。安装钢化玻璃篮板时要注意受力均匀，否则很容易造成篮板的破碎。

8、保养维护

每年至少进行二次检查，查看连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性。发现松动、锈蚀等异常现象应及时进行修复和防腐处理。球架表面清洁应使用中性洗涤剂，以免损伤篮球架塑粉表面。

山东奥星体育有限公司(原名:济宁奥星文教体育器材有限公司)主要经营各式篮球架、乒乓球台、健身路径等室外健身器材;跑步机、健身车等室内健身器材;塑胶跑道、硅PU球场、丙烯酸球场、人造草坪、拼装地板、运动地板等体育场馆设施的销售安装及维修业务。本公司坚持客户至上的理念,坚持为广大客户提供满意的服务,欢迎前来咨询指导,也可致电本公司,本公司技术员可在任意时间到贵公司提供咨询服务。随着时代的发展进步,人们的生活水平质量在不断提高,对运动健身更加关注,选择运动健身器材到山东奥星。