辽宁省户外广告牌安全排查证明

产品名称	辽宁省户外广告牌安全排查证明
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

广告牌子质量检验评定怎么办理

单立柱广告牌是一种常用的户外广告牌新闻媒体展现服务平台，别名擎天柱广告，别的的也有高炮、三面翻、道旗广告宣传等很多种多样，依据不一样的营销策划案方案，挑选不一样法广告宣传展现新闻媒体。

下边是单立柱广告牌工程施工方案施工流程。

一、基础工程施工：施工技术次序1、施工放线2、沟槽开挖3、挖运4、降雨5、基坑围护6、临边防护7、地基基础8、底材解决9、基础垫层混凝土浇筑10、施工放线11、中心线工程验收12、钢筋连接13、工程验收14、架体模版15、工程验收16、浇筑混凝土17、保养18、回填土

A、挖地槽早期准备工作：前期准备工作(①由招标方搞好当场的“ 三通一平 ”及园林绿化物移殖工作中;②搜集已经有地底管道网部位材料，防止对其造成毁坏;③承包方职工及机器进到施工工地会与招标方制定工作地区;④精准定位施工放线，依据精准定位明确中心线部位用石灰粉划到深基坑(槽)基坑开挖的边框线

B、场所基坑开挖：

1、本工程项目施工工地地理位置优越场所宽阔明确轮式挖掘机基坑开挖为主导附以人力清槽;

2、土方回填置放及不必要土方回填运送;

3、工程施工场所宽阔，在沟槽开挖全过程中防止塌土在基坑开挖初2-2.6米设计标高环节坡度发掘，避免土壁塌陷产生安全生产事故。

4、基坑开挖工程施工关键点遵循先深后浅由上而下水准按段分层次开展，先清桩回填土验证深层再下挖砂土至黏土壤层测量设计标高，确定深层。如挖至地下水下列未达污泥层且不合格高3600MM需再向下挖时应在深基坑(槽)四周或两边挖好临时性排污沟或集水坑将水位线降到坑槽底端500MM下列，便于挖

土开展。降雨工作中不断到基础工程施工进行。

5、深基坑(槽)竣工验收。

C、混泥土基础工程施工：

1、基本横截面方式选用阶梯形，台阶相对高度超过300MM(详尽见工程图纸)，**清除槽底，随后下300MM碎石垫层料;

2、在垫层上释放基本中心线及边框线，钢筋工捆扎好基本建筑钢筋，要将地地脚螺栓钢筋搭接建筑钢筋校准部位并固定不动好，检测建筑钢筋。

3、建筑钢筋检测达标后，按线支立事先准备好的模版(模板关键选用身型轻、占地总面积小的实木多层板人造板，当场制做、安装。无缝钢管架或镀锌角钢电焊焊接支撑点结构加固。)先将下阶模版支好，在支好上阶模板，模版支立规定坚固，防止浇筑混凝土时跑浆、形变。建筑木模板浇灌潮湿。

4、选用C20混疑土运用运载车立即将混泥土传至坑槽，由混泥土职工用鼓捣器将混凝土振捣密实度，不必漏振。

5、现浇混凝土完成后，洒水保养。做到一定抗压强度后，拆板、检测、回填。

6、深基坑完工清理外露路面的地地脚螺栓丝扣，加油泵油后用包装袋包囊，防止毁坏丝扣。地地脚螺栓、孔桩设备、法兰盘等预制件构件需要在沟槽开挖前制做结束。原材料、砼构件、工程施工机械设备及人力资本均应符合作业规定。