

河北平头式塔式起重机 威华塔机 河北平头式塔式起重机厂家电话

产品名称	河北平头式塔式起重机 威华塔机 河北平头式塔式起重机厂家电话
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

在绑扎钢筋的过程中要顺便将塔机预埋节通过焊接固定在塔机基础上，固定过程中须严格控制预埋节4个角点的高程，高程偏差不能超过2mm，预埋节固定完成之后，完成塔机基础钢筋的绑扎。

完成基础钢筋绑扎之后，经监理工程师验收即可浇筑混凝土，浇筑过程中须严格控制混凝土质量，确保混凝土各项指标符合要求方可浇筑，避免日后因混凝土强度达不到要求而造成的经济及工期损失。

塔式起重机是一种可以实现重物整体运送的起重机械，河北平头式塔式起重机价格，作业高度一般几十米到几百米，作业半径可达数十米。如今塔机数量也在不断增加，接下来介绍下塔机的基础施工流程。

塔机基础施工首先需要项目技术部根据设计图纸设计出塔机位置，然后现场放线放出塔机基坑，若基础软弱承载力不足的，河北平头式塔式起重机，还需额外进行地基加固。若地基土软弱，河北平头式塔式起重机有哪些类型，需要地基预先加设预制管桩，注意不是随便加，要通过计算其承载力是否能满足要求来确定加固方案，然后再进行基坑开挖，河北平头式塔式起重机厂家电话，基坑开挖为机械配合人工开挖。

建设行业的飞速发展，对塔吊的安全性和可靠性提出了更高的要求。在建设工程安全监理监督过程中，如何更好地对塔式起重机的使用全过程实施有效监控，有效规范安全监理的监督责任，提高其管控水平，避免塔吊事故的发生，是监理单位必须重点关注的问题。今天塔吊厂家跟大家详细聊聊使用塔吊的检查与验收，希望对大家都有所了解。

(1) 安装、顶升、降节完毕后，监理和安全监理应要求施工单位对安装质量进行自检，出具自检合格证明。自检内容包括基础、金属结构、主要零部件与机构、电气系统、安全装置、空载试验、荷载试验、液压系统、警示灯等。

(2) 见证有检测资质的第三方检测机构对塔吊进行安装完成后的安装检测和中间验收检测，核查检测人

员持证上岗情况。检测项目如有不合格项，注意检查整改回复情况。

河北平头式塔式起重机-威华塔机-河北平头式塔式起重机厂家电话由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！