

# 小区篮球场 电白篮球场 亿冠体育

产品名称	小区篮球场 电白篮球场 亿冠体育
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

## 产品详情

所有塑料跑道一般都铺设在水泥混凝土或沥青混凝土基础上，篮球场灯光，特别是当混合塑料跑道和复合塑料跑道等跑道面层密封成型后，对基础的要求得到更严格的控制，电白篮球场，所有影响路面的质量问题都得到调查和处理。在塑料跑道的水泥混凝土基层中，由于所用原材料的多样性和工序的多样性和复杂性，施工环境只能在严格按照要求符合施工环境的条件下进行。因此，小区篮球场，运动场水泥混凝土基层的原材料选择、级配组成设计、试验检测水平、施工过程控制、工艺水平、设备技术水平和施工环境都直接影响着运动场水泥混凝土基层的质量。水泥混凝土基层具有强度高、稳定性好、耐久性好、使用寿命长的优点。因此，要保证水泥混凝土路面具有良好的性能，不仅要精心设计，还要精心施工，并在施工环节中狠抓施工质量。对于水泥混凝土地面，我们一般采用平整度检测方法，如：1.1平整度：指水泥基层的平整度，以3m距离内的大凹陷表示。基础应具有一定的平整度；合格率在85%以上；3m直尺误差为5mm。1.2检测仪器：3m直尺，标准篮球场，长度精度为3mm，底面平整无缺陷；测隙规的高度为 $0 \sim 25 \pm 1$ 毫米，精度为1毫米。1.3检测步骤：以跑道分界线为界，在横向和纵向每隔3米标记一个点。将3m直尺轻轻放在任意两点之间，用不大于5毫米的塞尺测量大的局部凹陷，即为合格点。每组测量点总数不得少于40个。标记凹陷的位置和深度，作为水准测量的参考。2、含水量检测方法2.1塑料薄膜法：用45cm × 45cm塑料薄膜平铺在混凝土表面，用胶带纸密封四面16小时后，薄膜下的水滴或混凝土表面变黑，表明混凝土太湿，不宜施工。2.2测量点：半圆区域分别设置3个点，直路分别设置3个点。根据不同情况，在伸缩缝、建筑物或遮荫树的交叉处增设若干点。

### 塑胶跑道铺张施工要求篮球场

#### 塑胶跑道铺装施工要求

1、聚氨酯塑胶资料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会发生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要预备毛巾擦汗。铺胶面时把握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地上湿度较大的时候，即便在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点今后正式铺设，塑胶跑道铺设。

2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺度的预检，对底层局部高出的当地进行修砍或锤击进行夯低。假如高出不多，可选用平刮尺上加卡具离模刮浆来确保厚度。

3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，关于底层密实度要严格控制，防止沥青根底层本身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。底层密实度不够的当地，可以选用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

4、为确保平整度、斜度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校对，底层个别高的当地，先加以整平，个别低的当地，用胶填平。

5、被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

整个跑道都没有坑坑洼洼的，如果有坑坑洼洼的，就说明这个塑胶跑道极有可能只是简单地铺设一层薄薄的塑胶，为什么说极有可能呢，因为也有可能是在铺设的时候没有将地面清理干净，如果地面没有清理干净的话，时间久了就会对跑道有所磨损。另外就是如果说塑胶跑道是坑坑洼洼的，那么极有可能会发生摔倒现象，造成伤害。整个外观没有裂痕或者分层，如果外观有裂痕或者说有分层的话，那么就说明这个跑道就是不合格的。

小区篮球场-电白篮球场-

亿冠体育由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司是广东 茂名 ,运动休闲用品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿冠体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿冠体育更加美好的未来。