

# 楼面变形缝施工方法

产品名称	楼面变形缝施工方法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	型号:F-WTM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼面变形缝施工方法：

检查

A.检查建筑连接系统安装在安装公差和其他影响工作性能的条件表面和封堵。只有在不满意的条件得到纠正后才进行安装。

B根据建筑联合系统制造商的书面说明准备衬底。

1：.用制造商推荐的修补砂浆修补混凝土板和堵塞，以满足预期的结构负荷:

2：协调和布置锚点，设置图纸，以及安装连接系统的说明。提供金属、类型和尺寸的紧固件，以适应所指示的结构，并提供连接系统的安全连接。

2框架:协调和提供框架，以浇注混凝土。

安装

A.遵守制造商的书面说明，以储存、处理和安装建筑连接组件和材料，除非有更严格的要求。

B.金属框架:执行切割、钻孔和安装连接系统所需的配件。

1:安装在真正的对齐和适当的关系到接缝和毗邻完成的表面测量从确定的线和水平。

2:根据安装时的环境温度，调整实际结构间隙和名义设计间隙之间的差异。通知架构师，如果出现差异，将影响适当的联合安装和性能。

3:切割和合适的末端，以适应热膨胀和金属的收缩，而不屈曲的框架。

4:定位于与相邻表面的连续接触。

5:标准工作系统:在需要的地方按水平进行。连续支撑肋下，以防止在使用时垂直偏转。

6:重型系统:根据需要进行维修或灌浆，以保证连续框架的支持，并使框架达到适当的水平。匀场是不允许的。

7:在制造商推荐的时间间隔定位锚点，但不少于3英寸，不超过24英寸C.密封在金属框架内:安装弹性密封和膜，以符合制造商的书面指示。安装少数量的末端接头。

a:为直线段提供连续的长度。

b:根据制造商的书面指示进行密封过渡。由制造商推荐的硫化或热熔接场接头。

c:安装:机械锁紧密封，或按制造商推荐的胶粘剂或压敏胶带粘在框架上。

D.压缩密封:在安装压缩密封件之前，应由制造商推荐使用胶粘剂或润滑剂。用现场或工厂制造的终端设备终止连接组件的暴露端口。