

乌鲁木齐钢承板加工厂 新疆压型钢板 金诚博信钢承板

产品名称	乌鲁木齐钢承板加工厂 新疆压型钢板 金诚博信钢承板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 规格:压型钢板 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 13364790666

产品详情

乌鲁木齐钢承板加工厂 新疆压型钢板 金诚博信钢承板 新疆楼承板 乌鲁木齐压型钢板 新疆钢承板

金诚博信楼承板使用安装使用时注意事项钢结构柱网间距一般5~9.0m × 8~15m，次梁间距3m，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为3~6m，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。楼承板吊运时采用专用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流。因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣，金诚博信楼承板产品测试a、动态加载测试，合格的楼承板需经过若干组动态加载测试，得出复合板的剪切-粘结系数，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。b、耐火测试，利用3组楼承板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试，同时测量楼承板内的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。