

钢绞线张拉设备 上申工贸 曲靖张拉钢绞线

产品名称	钢绞线张拉设备 上申工贸 曲靖张拉钢绞线
公司名称	昆明上申工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》
联系电话	18988488887 18988488887

产品详情

预应力施工前准备 预应力材料准备情况：本工程预应力材料均采购的甲控厂家产品，均已进场且外委试验检测合格。 根据钢绞线试验检测结果计算各钢束理论伸长量，同时根据张拉设备标定证书计算各阶段对应油表读数。 清理箱梁拆模后预应力管道及锚口（多余波纹管及水泥浆），保证锚口喇叭口符合设计要求，同时检查两端锚垫板应垂直与预应力孔道中心后方可进行钢绞线穿束。 张拉压浆作业前完成张拉作业人员岗前培训（智能张拉设备厂家培训及现场技术培训），曲靖张拉钢绞线，并经过考核合格后上岗。

1、钢绞线内钢丝的直径及其允许偏差应符合表1现定。2、钢绞线捻距应不大于其直径的14倍。其他倍数的捻距应在合同中注明。3、钢绞线外层捻向为右捻。外层钢丝的捻向应与相邻内层钢丝的捻向相反如下图所示?如需改变捻向应在合同中注明。钢绞线捻向钢绞线的捻向应为左捻(S)。4、无特殊要求时?钢绞线的长度不得小于200m，张拉钢绞线哪家好，其长度偏差为：公称长度允许偏差<1000m+3% 1000m+1.5%。

钢与混凝土组合结构在我国还是一种新型结构体系，它能充分发挥钢与混凝土两种材料各自的优点，具有承载能力高、刚度大、延性和耗能性能好等优点，预应力钢绞线因为其表面没有隔离塑料套，钢绞线张拉设备，所以其用于先张预应力构件时，其与混凝土粘接；其用于后张预应力构件时，其与压浆的浆体粘。露天环境中使用的设备容易受到腐蚀，因为它经常受到风、太阳、雨、冰、雪、霜和其他复杂环境的影响。对于工业设备来说，如何进行工业防腐是一个非常重要的问题。

钢绞线张拉设备-上申工贸(在线咨询)-曲靖张拉钢绞线由昆明上申工贸有限公司提供。“钢绞线,锚具”选择昆明上申工贸有限公司，公司位于：云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》，多

年来，上申工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上申工贸期待成为您的长期合作伙伴！