

# 广西建设足球场常用解决方案

产品名称	广西建设足球场常用解决方案
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

## 产品详情

所有塑料跑道一般都铺设在水泥混凝土或沥青混凝土基础上，特别是当混合塑料跑道和复合塑料跑道等跑道面层密封成型后，建设足球场，对基础的要求得到更严格的控制，所有影响路面的质量问题都得到调查和处理。在塑料跑道的水泥混凝土基层中，由于所用原材料的多样性和工序的多样性和复杂性，施工环境只能在严格按照要求符合施工环境的条件下进行。因此，运动场水泥混凝土基层的原材料选择、级配组成设计、试验检测水平、施工过程控制、工艺水平、设备技术水平和施工环境都直接影响着运动场水泥混凝土基层的质量。水泥混凝土基层具有强度高、稳定性好、耐久性好、使用寿命长的优点。因此，要保证水泥混凝土路面具有良好的性能，不仅要精心设计，还要精心施工，并在施工环节中狠抓施工质量。对于水泥混凝土地面，我们一般采用平整度检测方法，如：1.1平整度：指水泥基层的平整度，以3m距离内的大凹陷表示。基础应具有一定的平整度；合格率在85%以上；3m直尺误差为5mm。1.2检测仪器：3m直尺，长度精度为3mm，底面平整无缺陷；测隙规的高度为 $0 \sim 25 \pm 1$ 毫米，精度为1毫米。1.3检测步骤：以跑道分界线为界，在横向和纵向每隔3米标记一个点。将3m直尺轻轻放在任意两点之间，用不大于5毫米的塞尺测量大的局部凹陷，即为合格点。每组测量点总数不得少于40个。标记凹陷的位置和深度，作为水准测量的参考。2、含水量检测方法2.1塑料薄膜法：用45cm × 45cm塑料薄膜平铺在混凝土表面，用胶带纸密封四面16小时后，薄膜下的水滴或混凝土表面变黑，表明混凝土太湿，不宜施工。2.2测量点：半圆区域分别设置3个点，直路分别设置3个点。根据不同情况，在伸缩缝、建筑物或遮荫树的交叉处增设若干点。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

基础的好坏在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。施工前将场地清洗干净，新混凝土场地需28天以上养护固化期才能铺设材料施工。将硅PU球场材料加溶剂调节稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，直至铺设到所需厚度。弹性层铺设干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需补平后再铺设加强层。再次将硅PU球场材料加溶剂调节稠度后，以胶刮板分几道铺设弹性面，铺设后表面要求平整光滑。

## 篮球场围网的设计

篮球场围网是专为体育场设计的产品，又被称为体育场围网，此品网体较高、攀爬能力较强。

篮球场围网以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有较好的防腐防锈、耐酸碱性较好、耐老化较好、手感较好、环保、寿命较长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，其表面为浸塑，包塑处理。可以在现场施工安装围柱。

广西建设足球场常用解决方案由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广西建设足球场常用解决方案是广东亿冠体育设施工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。