

三维水土保护毯 河道护坡7020保湿土壤稳定完整性

产品名称	三维水土保护毯 河道护坡7020保湿土壤稳定完整性
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

维护毯生产厂家为您详解相关维护毯的施工步骤：

1、清除护坡野草

在作业前3-4天对护坡开展喷撒灭草剂解决，挑选不封路面的灭草剂。

2、整平护坡

清除护坡上已死的野草、草根创业、工程施工废弃物、比较大的石头等毁坏护坡草籽发展的物品。将这种清除后得用铁耙将护坡搂平，那样有益于化肥匀称的初始化护坡不至于所有滑掉到坡角和草毯个好的贴在护坡上。

3、开挖

关键实际效果是具有固定不动草毯。由于不一样环节土壤层营养的不一样，因此浇肥的量都不同样。关键根据护坡采土的土源而定。应用的化肥为有机化学有机物混和颗粒物肥，倘若土壤层营养物质很低的情况下可以添加适量的有机肥。

4、铺装草毯

打开草毯，将草毯一端嵌入沟内回填，用竹签或建筑钢筋固定草毯；打开草毯沿坡，与道路充分接触，然后用竹签固定在护坡上，护坡处的草毯用土镇压，防止被风吹起；草毯铺装的边缘接触应坚持整齐。草毯铺装后，不允许随意消除植物群落，以确保所有种植物的正常发芽和发育。

草毯铺装的较好时间是不断下3-4钟头的中到大雨的第二天，这时的护坡土壤含水量充足且坡表层的土通过一夜的吹干已经是半干半湿不容易危害工程施工。

5、填土

铺装完草毯后用人力或机械设备遮盖土壤层，让草毯与土壤充足融合，也具有保证草坪种子出籽率和更强的固定不动草毯实际效果。

6、撒水

遮盖后一定要浇透水性，在土壤层较干燥的地区应常常坚持不懈草毯潮湿，以利于草地迅速出芽。

维护毯工程施工省时省力，只需将维护毯遮盖在解决好的小山坡、地基或坪床边，用U型钉固定不动就可以，铺装完维护毯后撒水绿化养护，三个月后维护毯上的绿色植物长到强健期，维护毯装饰用意进行，维护毯边坡防护作用也随着慢慢展现。