

# 拱形骨架护坡模具-拱形护坡模具-现场施工

产品名称	拱形骨架护坡模具-拱形护坡模具-现场施工
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	1012.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

## 产品详情

拱形骨架护坡模具现场施工常常会因为场地或者是其他因素影响施工效果，为了能够达到客户预期的施工效果，厂家已经对如何使用模具非常熟悉，接下来将说明这一件模具现场施工需要注意哪些细节。

- 1、拱形骨架护坡模具一直是在仓库中存放，在使用之前要查看拼装部分是否有严重的锈蚀，以及核对每一套进场的模具规格型号是否相符，以免出现拱形骨架规格不符合的问题发生。
- 2、作为钢材质来应用需要在拼装后直接去涂刷脱模剂，忽略这一环节而是正常浇注砂浆的话会导致模具施工质量的不理想，涂抹的脱模剂也可以起到保护的效果，并不会对模具有着任何的损坏。
- 3、拱形骨架护坡模具一直是现场灌浆操作，因此提前准备好浇注的砂浆是为了接下来的应用更为顺利，在浇注混凝土后正常振捣排气，多余的空气留在模具中会拉低拱形骨架的成型效果。
- 4、尽量保护在干燥环境中应用，潮湿状态下使用模具生锈情况会加重，需要尽量保持环境与模具的干燥，而且脱模后快速清洗模具方便继续灌浆应用。