

# 维纶电缆管200

产品名称	维纶电缆管200
公司名称	沧州亨畅管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15832808801

## 产品详情

沧州亨畅管道有限公司主要经营、维纶管、维纶水泥管、MPP电力管、热浸塑钢管、mpp拉管、海泡石管、CPVC电力管、海泡石电缆管、海泡石纤维水泥管、纤维水泥管、石棉水泥管、MPP电力管、玻璃钢复合管、PE穿线管、七孔梅花管等各种型号管材。公司奉行"信誉至上，诚信为本"的宗旨，以先进的设备，科学的管理，优质的产品，完善的服务求得更大的发展。沧州亨畅管道有限公司以"诚信经营，服务热情"为经营之道，坚持为经营原则，生产的水泥电缆保护管和塑料管材产品销售于全国各地。公司注重企业文化建设，形成了"诚、信、实"的经营风格，以的素质，谦逊的态度、饱满的热情投身于我国新材料产业领域，以诚信的合作态度和高效优质的售后服务共创美丽家园。

### 电缆排管工程施工工艺及验收规定

排管敷设的要求1. 电缆排管所需孔数，除按电网规划确定敷设电缆根数外，还需有适当备用孔供更新电缆用，但排管的大规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m，且与电缆、管道（沟）及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。2. 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应加工井。在直线部分，两工井之间距离以120~140m为宜，排管在工井处的管口应封堵。3. 排管地基应坚实、平整，不得有沉陷。不符合要求时，应对地基进行处理并夯实，以免地基下沉损坏电缆。排管应有0.3%的坡度，使积水流向工井。4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要，工井的高度应使工作人员能站立操作，且不小于1.9m，工井底应有积水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。5. 工井内电缆支架应有良好的接地，托架应作防腐处理。工井内应预埋构件，便于在敷设电缆使用牵引机械时固定滑轮。6. 排管建成后及敷设电缆前，应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物，防止敷设时损伤电缆。7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成，如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍，且不小于150mm。管子内部必须光滑，管子连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外，在顶板和底板以及与排管接口部位，还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连接。每座工井应设接地装置，接地电阻不应大于10欧姆。在10%以上的斜坡排管中，应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。