玻化微珠粉 玻化微珠珠子 中空玻化微珠保温砂浆用珍珠岩 售全国

产品名称	玻化微珠粉 玻化微珠珠子 中空玻化微珠保温砂浆用珍珠岩 售全国
公司名称	河南晟博保温材料有限公司
价格	6.99/袋
规格参数	品牌:河南晟博保温材料 目数:30-50目 产地:河南信阳
公司地址	平桥区五里店312国道
联系电话	15236716926

产品详情

玻化微珠保温砂浆是应用于外墙内外保温的一种新型 无机保温砂浆材料，以玻化微珠为轻质骨料、玻化微珠保温胶粉料按一定比例搅拌均匀混合而成，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。

由于玻化微珠市场比较混乱，其质量参差不齐，从而造成大多数玻化微珠保温砂浆吸水率偏高、容易空鼓等缺点，为了确保其玻化微珠保温层的质量，在施工中我们必须要注意以下几个要点。玻化微珠保温砂浆施工注意要点：

1、玻化微珠保温砂浆施工温度不应低于5°C；

2、将需要做保温的墙体基层清扫干净，防止玻化微珠保温砂浆空鼓；

3、将玻化微珠保温砂浆加入适量水充分搅拌均匀，注意玻化微珠保温砂浆吸水率高，一定要注意搅拌时的加水量；

4、根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温砂浆布点，每平方米不得少于一个；

5、涂抹保温层分2-3遍完成。要求尽力将玻化微珠保温砂浆压实(不然玻化微珠保温砂浆很容易造成空鼓开裂，这一步非常重要)，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干噪3-4个小时后涂抹2-3遍，并找平压光；

6、滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；

7、保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布)；

8、保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜)，再进行防护面层的施工；

9、注意搅拌好的玻化微珠保温砂浆必须在1h内用完，禁止使用过时灰。除了在玻化微珠保温砂浆施工中注意这几个要点，我们还要注意选择一些优质的玻化微珠保温材料。