

西藏硅pu篮球场

产品名称	西藏硅pu篮球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

西藏硅pu篮球场施工注意事项

优正体育西藏硅pu篮球场施工厂家，多年来通过在实际的施工过程，总结了西藏硅pu篮球场施工的注意事项，本指引只为使用西藏硅pu篮球场材料所提供指导性建议，现场施工某些细节需按现场情况妥善处理。

- 1.配料时必须称量要准确，严格按级配配料，并搅拌均匀。
- 2.室内篮球场施工场地，必须保证有良好的通风。
- 3.西藏硅pu篮球场施工过程中，每道工序施工前必须保持干固、表面清洁。
- 4.若是沥青基础的，就用3号胶水、加砂、水泥和水的混合物封底一遍，（比例：1：2：2：0.8或1:3:3:1）干固后修补封底层，干燥后就好施工缓冲底层结构了。第一遍的缓冲底层混合料中，不可加入稀释剂混合，因为稀释剂会通过封底层的毛孔传到沥青层，而溶解到沥青，使基础破坏掉，无法稳定。
- 5.若稀释剂是现场采购的，建议先不要大量使用，先用一桶料加所采购到现场的稀释剂做试验，后看结果成胶性如何，无误才正常使用即可。
- 6.刮耙在作业时，由其是第一遍的施工时，磨损的厉害，要经常有人检查涂层的厚度是否一致，及时改

变刮耙的角度或及时更换齿刮条。

7. 篮球场施工场地铺设完好后，需要保养5天以上才能投入使用。

西藏硅pu篮球场施工

西藏硅pu篮球场是环保优质的运动场地，在施工过程，必须做到科学操作，严格执行相关流程，才能确保质量。