

EPDM颗粒塑胶面层

产品名称	EPDM颗粒塑胶面层
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

EPDM颗粒塑胶面层的施工技术措施和方案:

1、塑胶跑道施工公司每日铺设EPDM胶粒前应做好以下准备工作：

- 1)了解天气情况、进行环境检查。确认气候条件适宜施工，雨天和气温低于8 不得施工。
- 2)清扫场地，用鼓风机进行清扫，除去拟铺设场地的落叶和尘土。如果发现有灰尘板结在地面上，应用钢丝板刷仔细地刷干净，再用吹风机吹扫干净。留下任何一小块浮尘都会造成塑胶与地坪的粘合不牢，产生质量事故。
- 3)对当日拟施工的面积喷涂底层加强剂，以加强基础地面与塑胶面层的粘合力，对于地沟盖板、地面与其它设施接合部位应加涂粘合剂。
- 4)设备检查：确保各设施运转正常。
- 5)塑胶跑道施工公司应检查原材料，确认无受潮，无变质，可正常使用。
- 6)如当天铺设区域与以前铺设区域相结合，必须先切割掉1—2cm原先铺设区域边缘的EPDM胶粒胶层，保证新旧两区域胶层接缝平整。

2、EPDM颗粒塑胶面层铺设底层EPDM胶粒

1)材料试验

根据当天空气湿度、温度等要素。适当地调整材料配比，消除温度及湿度带来的影响，使整个场地的回弹性及拉伸强度等达到统一。

2)原材料搅拌

专人定位控制原料并加强协调指挥，把粒径为1~3MM的颗粒与MDI胶水按5：1的比例加入搅拌机中搅拌。确保搅拌均匀，无疙瘩、结团现象。原材料倾倒顺序：胶粒 胶水 胶粒；搅拌时间：3分钟；搅拌时应观察摊铺机铺设进度，防止供料太快，造成混合料久置，使粘稠性加大，增加摊铺难度；防止供料太慢，使摊铺机缺料等待，影响进度。

3)摊铺机铺设胶粒

A. 塑胶跑道施工公司需根据当日施工范围和顺序，预先设定好摊铺机的行进方向。并把摊铺机预置在铺设起始位置。铺装前机械的不锈钢调温板要涂抹少量的润滑油防止底料粘贴压板，影响铺装质量。

B.用运料车将胶粒运输至摊铺机处，将混合料倒至摊铺机铺装位置。

C. 塑胶跑道施工公司基层施工时技术人员根据场地的平整度、坡度等情况，先把底料按设计厚度均匀地耙平并设置和调整摊铺机牵引器、熨烫板高度、左右方向，然后启动摊铺机，开始铺设。机械摊铺速度应均匀、缓慢，中途不得变换铺装速度，摊铺时由技术人员用刮板把接缝处修平，接缝处要用工具割成45度斜角，以利于接缝处牢固平整。修边人员来回检查边沿，发现新铺设料的层面高于已固化的混合料，必须立刻将该处的多余浆料去除，如低则将该处补足至固化混合料面。在摊铺一小段后应派人测量颗粒的实际厚度，计算出摊铺机铺设高度偏差值，并加以调整，确保铺设平整度和厚度。

D.在机器铺设同时，对刚铺好的胶层，安排专人用加注表面活性剂的碾压器进行碾压，进一步提高塑胶面层的平整度和密实度。对局部铺设不理想的地方可用小工具进行手工修补。

E.对刚铺好的胶层，用水平尺测量平整度，如不平整可用水平尺找平后，手工修补，直到达到要求为止。对于无法使用摊铺机的角落等地方，必须手工铺设。

4) 活动盖板处理

对活动盖板的处理要先同甲方协商好方案，取得甲方同意，然后施工。塑胶跑道施工公司施工时周围的隔断处理要用三合板切得很整齐，不可用其它软质的东西，做工要精细。

5)清洁工作

当日施工任务结束后，应立即清洗机械和维护保养设备，以确保第二天能正常施工，做好场地卫生，保持场地清洁。已混合好未使用完的材料应全部报废，并用专门的垃圾袋装好，按规定处理。