

长治装配建筑 广东华晟鼎创 装配建筑公司

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 长治装配建筑 广东华晟鼎创 装配建筑公司 |
| 公司名称 | 广东省华晟鼎创建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市高明区荷城街道展望路8号之7厂房（住所申报） |
| 联系电话 | 17322764898 17322764898 |

产品详情

骨架板材建筑

由预制的骨架和板材组成。其承重结构一般有两种形式:一种是由柱、梁组成承重框架，再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系；另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系，内外墙板是非承重的。承重骨架一般多为重型的钢筋混凝土结构，装配建筑安装，也有采用钢和木作成骨架和板材组合，常用于轻型装配式建筑中。骨架板材建筑结构合理，可以减轻建筑物的自重，内部分隔灵活，适用于多层和高层的建筑。

钢筋混凝土框架结构体系的骨架板材建筑有全装配式、预制和现浇相结合的装配整体式两种。保证这类建筑的结构具有足够的刚度和整体性的关键是构件连接。柱与基础、柱与梁、梁与梁、梁与板等的节点连接，应根据结构的需要和施工条件，通过计算进行设计和选择。节点连接的方法，常见的有榫接法、焊接法、牛腿搁置法和留筋现浇成整体的叠合法等。

板柱结构体系的骨架板材建筑是方形或接近方形的预制楼板同预制柱子组合的结构系统。楼板多数为四角支在柱子上；也有在楼板接缝处留槽，从柱子预留孔中穿钢筋，张拉后灌混凝土。

装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等，因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，是现代工业化生产方式的代表。

装配式建筑背景：

装配式建筑规划自2015年以来密集出台，2015年末发布《工业化建筑评价标准》，决定2016年全方面推广装配式建筑，装配建筑公司，并取得突破性进展；2015年11月14日住建部出台《建筑产业现代化发展纲要》计划到2020年装配式建筑占新建建筑的比例20%以上，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例50%以上；2016年2月22日出台《关于大力发展装配式建筑的指导意见》要求要因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑，力争用10年左右的时间，装配建筑施工，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；2016年3月5日工作报告提出要大力发展钢结构和装配式建筑，长治装配建筑，提高建筑工程标准和质量；2016年7月5日住建部出台《住房城乡建设部2016年科学技术项目计划装配式建筑科技项目名单》并公布了2016年科学技术项目建设装配式建筑科技项目名单；2016年9月14日国家召开常务会议，提出要大力发展装配式建筑推动产业结构调整升级；2016年9月27日国家出台《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，对大力发展装配式建筑和钢结构重点区域、未来装配式建筑占比新建建筑目标、重点发展城市进行了明确。

长治装配建筑-广东华晟鼎创-装配建筑公司由广东省华晟鼎创建材有限公司提供。广东省华晟鼎创建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。华晟鼎创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！