

厂房排烟工程安装 椿华通风设备安装工程 滨江区厂房排烟

产品名称	厂房排烟工程安装 椿华通风设备安装工程 滨江区厂房排烟
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

风管与设备连接法兰之间应采用整体橡胶法兰垫圈，厂房排烟工程安装，防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），其他染毒区风管连接及法兰与设备连接采用4~5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），连接处不得有漏缝现象。对主体工程内通风管与配件所用材料规格进行检查。其所用钢板品种、规格应符合设计要求。同一通风、空调系统的材质应一致。人防工程主体内部的通风管与配件的钢板厚度应大于0.75mm。

风管的咬口形式做如下选择矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定。风管咬口缝结合要紧密封缝宽度要均匀，操作时，用力均匀，不宜过重，不能出现有半咬口或胀裂现象。风管外观质量应达到折角平直圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，滨江区厂房排烟，宽度不小于6mm，紧贴法兰。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

排烟防火阀或排烟口的设置需要符合哪些要求？

- 1、 排烟口应设在防烟分区所构成的储烟仓内；
- 2、 走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上，当设置在侧墙时，厂房排烟工程施工，其边沿与吊顶的间隔不应大于0.5m；
- 3、 火灾时由火灾自动报警体系联动敞开排烟区域的排烟防火阀或排烟口，应在现场设置手动敞开设备；
- 4、 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反，排烟口与邻近安全出口相邻边沿之间的水平间隔不应小于1.5m；
- 5、 每个排烟口的排烟量不应大于更大容许排烟量，更大容许排烟量应按照本规范第5.2.12条的规矩计算判定。
- 6、 排烟口的气速不宜大于10m/s。

当排烟防火阀或排烟口设在吊顶内，经过吊项上部空间进行排烟时，应契合下列要求：

- 1、 封闭式吊项的吊平顶上设置的烟气流进口的颈部烟气流速度不宜大于1.5m/s，且吊项应采用不焚烧材料；
- 2、 非封闭式吊项的吊项开孔率不应小于吊项净面积的25%，厂房排烟施工工程，且应均匀安置。

排烟体系与通风、空气调节体系宜分隔设置。当合用时，应契合排烟体系的要求。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

对通风设备及安装的检验：

通风机要开箱检查：检查通风机出厂合格证或书。根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸、位置等是否与设计相符。进风口、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面、机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。风机安装后要求施工单位做静平衡检查，用手拨动风机叶轮，使其旋转，每次都不应停留在原来的位置。

风管法兰连接用镀锌螺栓和螺母其螺母应在同一侧。空调风管法兰间采用3mm厚软橡胶板作衬料，风管上的可拆卸接口，不得设置在墙体或楼板内。凡有阀门、风管检查门处的吊项应留检查孔。穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧以及与通风机进出口相连的地方，应设置长度为200~300mm的人造革软接管，软接口应牢固、严密。

厂房排烟工程安装-椿华通风设备安装工程-滨江区厂房排烟由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！