

海泡石水泥电缆穿线管100

产品名称	海泡石水泥电缆穿线管100
公司名称	沧州亨畅管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15832808801

产品详情

沧州亨畅管道有限公司主要经营、维纶管、维纶水泥管、MPP电力管、热浸塑钢管、mpp拉管、海泡石管、CPVC电力管、海泡石电缆管、海泡石纤维水泥管、纤维水泥管、石棉水泥管、MPP电力管、玻璃钢复合管、PE穿线管、七孔梅花管等各种型号管材。公司奉行"信誉至上，诚信为本"的宗旨，以先进的设备，科学的管理，优质的产品，完善的服务求得更大的发展。沧州亨畅管道有限公司以"诚信经营，服务热情"为经营之道，坚持为经营原则，生产的水泥电缆保护管和塑料管材产品销售于全国各地。公司注重企业文化建设，形成了"诚、信、实"的经营风格，以的素质，谦逊的态度、饱满的热情投身于我国新材料产业领域，以诚信的合作态度和高效优质的售后服务共创美丽家园。

沟槽施工

沟槽土方开挖沟槽施工采用梯形断面开挖，以机械为主，人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高，机械开挖应保留10cm用人工清底，以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤，以书面形式报告业主和监理工程师，经同意后再作施工处理。开挖时做好基坑排水工作，两侧对称挖排水沟的截面积15cm × 15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排，确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间，基坑附近不堆放弃土和建筑材料，做到文明施工。开挖基坑时，如遇到不良土壤应适当加大放坡，确保槽底作业面。

沟槽混凝土底板施工施工前，对沟槽底板进行整平，放出沟槽中心线，按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15，采用商品混凝土，厚度10cm。浇筑时严格按照要求振捣，直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护，确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡，以便电缆沟的排水。