

# 石棉水泥电缆管125

产品名称	石棉水泥电缆管125
公司名称	沧州亨畅管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15832808801

## 产品详情

沧州亨畅管道有限公司主要经营、维纶管、维纶水泥管、MPP电力管、热浸塑钢管、mpp拉管、海泡石管、CPVC电力管、海泡石电缆管、海泡石纤维水泥管、纤维水泥管、石棉水泥管、MPP电力管、玻璃钢复合管、PE穿线管、七孔梅花管等各种型号管材。公司奉行"信誉至上，诚信为本"的宗旨，以先进的设备，科学的管理，优质的产品，完善的服务求得更大的发展。沧州亨畅管道有限公司以"诚信经营，服务热情"为经营之道，坚持为经营原则，生产的水泥电缆保护管和塑料管材产品销售于全国各地。公司注重企业文化建设，形成了"诚、信、实"的经营风格，以的素质，谦逊的态度、饱满的热情投身于我国新材料产业领域，以诚信的合作态度和高效优质的售后服务共创美丽家园。

电缆排管的铺设在混凝土底板上平铺10cm厚的中砂垫层，再铺设电缆排管，并在管沟管间空隙填砂，用木棒捣实，使砂在管外壁形成圆弧状管床。排管的铺设，每段的接头要错开布置，保证连接严密，不得有砂粒渗入。管群铺设好后，每孔内穿入8#铁丝一根，以便今后穿线。依照施工要求进行逐层排管的铺设，待上层排管铺设完后，再铺10cm厚的中砂垫层。后采用灌水的方法将砂进一步沉降，使砂与电缆排管形成密实的整体。

土方回填电缆排管铺设完工后，进行土方回填，以机械为主，人工配合。分层回填，每层厚度为15cm，并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

### 电缆检查井的施工技术措施

底板施工在基坑开挖成型后，先铺碎石垫层8cm厚，夯实整平。再浇筑砌筑墙体及预埋铁件制安。