

雄安新区做预算编清单套定额投标

产品名称	雄安新区做预算编清单套定额投标
公司名称	金算盘工程造价咨询有限公司
价格	499.00/套
规格参数	工程造价:预结算 标书制作:图纸绘制 全国:全专业
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道依山新居29号楼4单元1601
联系电话	15552548594 15552548594

产品详情

常用字母符号大全

符号名称和符号的解释

(1) 电线穿线管一般有

PVC——PVC管

SC——焊接钢管

KBG——扣压式镀锌薄壁电线管

JDG——紧定式镀锌薄壁电线管

(2) 电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR——沿钢线槽敷设

BE——沿屋架或跨屋架敷设

CLE——沿柱或跨柱敷设

WE——沿墙面敷设

CE——沿天棚面或顶棚面敷设

ACE——在能进入人的吊顶内敷设

BC——暗敷设在梁内

CLC——暗敷设在柱内

WC——暗敷设在墙内

CC——暗敷设在顶棚内

ACC——暗敷设在不能进入的顶棚内

FC——暗敷设在地面内

SCE——吊顶内敷设,要穿金属管

(3) 导线穿管表示

MT——电线管

PC-PVC——塑料硬管

FPC——阻燃塑料硬管

CT——桥架

MR——金属线槽

M——钢索

CP——金属软管

PR——塑料线槽

RC——镀锌钢管

(4) 导线敷设方式的表示

DB——直埋

TC——电缆沟

BC——暗敷在梁内

CLC——暗敷在柱内

WC——暗敷在墙内

CE——沿天棚顶敷设

CC——暗敷在天棚顶内

SCE——吊顶内敷设

F——地板及地坪下

SR——沿钢索

BE——沿屋架，梁

WE——沿墙明敷

(5) 灯具安装方式的表示

CS——链吊

DS——管吊

W——墙壁安装

C——吸顶

R——嵌入

S——支架

CL——柱上

SR——沿钢线槽

BE——沿屋架或跨屋架

CLE——沿柱或跨柱

SC——穿焊接钢管敷设

MT——穿电线管敷设

PC——穿硬塑料管敷设

FPC——穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

CT——电缆桥架敷设

MR——金属线槽敷设

PR——塑料线槽敷设

M——用钢索敷设

KPC——穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

CP——穿金属软管敷设

DB——直接埋设

TC——电缆沟敷设

(6) 导线敷设部位的标注

AB——沿或跨梁(屋架)敷设

AC——沿或跨柱敷设

WS——沿墙面敷设

CE——沿天棚或顶板面敷设

CC——暗敷设在屋面或顶板内

FC——地板或地面下敷设