

精密设备吊装 连云港设备吊装 顶好机电

产品名称	精密设备吊装 连云港设备吊装 顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

整孔吊装和分段吊装施工的注意问题

- 1.采用分段组装逐孔施工的接头位置可以设在桥墩处也可设在梁的2/5附近，前者多为由简支梁逐孔施工连接成连续梁桥;后者多为悬臂梁转换为连续梁。在接头位置处可设有0.5~0.6m现浇混凝土接缝，当混凝土达到足够强度后张拉预应力筋，完成连续。
- 2.桥的横向是否分隔，主要根据起重能力和截面型式确定。当桥梁较宽，起重能力有限的情况下，可以采用T梁或工字梁截面，分片架设之后再行进行横向整体化。为了加强桥梁的横向刚度，常采用梁间翼缘板有0.5m宽的现浇接头。采用大型浮吊横向整体吊装将会简化施工和加快安装速度。
- 3.对于先简支后连续的施工方法，通常在简支梁架设时使用临时支座，待连接和张拉后期钢索完成连续时拆除临时支座，放置支座。为使临时支座便于卸落，可在橡胶支座与混凝土垫块之间设置一层硫磺砂浆。
- 4.在梁的反弯点附近设置接头，在有可能的情况下，可在临时支架上进行接头。结构各截面的恒载内力根据各施工阶段进行内力叠加计算。

起重吊装是许多领域在施工的时候常用的设备，在建筑行业应用的很为频繁，大大的加快了施工的进度

，给多种行业提供了极大的便利，那么起重吊装在使用的时候如何有效的防坠呢？下面给大家简析一下起重吊装如何防坠，供大家在使用的时候参考。

首先在操作之前要做好施工人员的安全设施，一定要系上安全带，这样能够有效的保障施工人员的安全，但是在施工的时候要注意安全带绳端的钩环挂于高处，人在低处操作，这样才是正确的使用安全带。

在操作的时候还要用到撬杠，在使用的时候一定要循序渐进的进行操作，不能用力太猛，否则容易造成物件坠落，工厂机电设备吊装，在操作的时候应一手扶住，精密设备吊装，一手操作，同时撬杠的深度也要适合。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装作业中防止高空坠落应采取的一些措施：1、操作人员进行高空作业时，要正确使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩环挂于高处，而人在低处操作。2、在高空使用撬杠时，人要立稳，如附近有脚手架或已装好构件，应一手扶住，一手操作。撬杠插进深度要适宜，如果撬动距离较大，则应逐步撬动，不宜急于求成。3、工人如需在高空作业时，机械设备吊装，应尽可能搭设临时操作台。操作台为工具式，宽度为0.8~1.0m临时以角钢夹板固定在柱上部，低于安装位置1.0m~1.2m，工人在上面可进行屋架的校正与焊接工作。4、如需在悬高空的屋架上弦上行走时，应在其上设置安全栏杆。5、登高用的梯子要牢固。使用时要用绳子与已固定的构件绑牢。梯子与地面的夹角一般为65~70度为宜。6、操作人员在脚手板上通过时，连云港设备吊装，应思想集中，防止踏上挑头板。7、安装有预留孔洞的楼板或屋面板时，应及时用木板盖严。8、操作人员不得穿硬底皮鞋上高空作业。

精密设备吊装-连云港设备吊装-顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司是江苏盐城,堆垛搬运机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顶好机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顶好机电更加美好的未来。